



3101150212000049

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2025〕80号

关于川沙新镇凌空一河（杨家港南路-川周公路）河道整治工程可行性研究报告的批复

上海市浦东新区川沙新镇人民政府：

你镇《关于报批川沙新镇凌空一河（杨家港南路-川周公路）河道整治工程可行性研究报告的请示》（浦川新府〔2024〕127号）收悉。经研究，批复如下：

一、为提高区域防汛抗涝能力，改善周边地区环境，根据区域控制性详细规划与河道蓝线专项规划，原则同意川沙新镇凌空一河（杨家港南路-川周公路）河道整治工程可行性研究报告。

二、实施范围为：北起杨家港南路，南至川周公路，河道全长约0.58公里（以实测为准），规划河口宽20米，两侧陆域控

制带宽度各 6 米。总用地面积约 14127.39 平方米（以实测为准）。

三、主要建设内容是：河道开挖与疏拓工程、护岸工程、防汛通道工程、绿化工程和相关附属工程，以及前期补偿工作。工程等别为Ⅲ等，主体建筑物为 3 级水工建筑物，抗震设防烈度为 7 度。

四、原则同意工可报告提出的河道总体布置方案。在下阶段工作中，应结合区域规划、河道生态及周边地形，优化总平面布置及河道断面方案、护岸结构型式，并结合现状管线情况、沿线相交规划河道的实施计划等，因地制宜优化河口衔接方案，合理控制投资。

五、根据项目房屋土地权属调查报告，结合现状情况，本项目前期工作主要包括：征收集体土地约 21.19 亩；补偿集体土地上居住房屋等工作。

六、本项目总投资 4773 万元，其中，工程建设费 1737 万元（建安费 1424 万元，其他费 184 万元，工程预备费 129 万元），前期费 3036 万元（土地及房屋补偿费 2860 万元，其他费 31 万元，不可预见费 145 万元）。所需资金中，工程建设费和 50%前期费共 3255 万元由区级财力安排，剩余 50%前期费 1518 万元由你镇镇级财力安排。

七、本项目建设工期为 6 个月。

八、本批复有效期 24 个月。

九、请严格按照本批复要求合理控制工程投资，在报审初步设计时，须同步将概算报我委审批。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

- 附件： 1. 凌空一河（杨家港南路-川周公路）河道整治工程投资估算表
2. 凌空一河（杨家港南路-川周公路）河道整治工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2025 年 1 月 24 日

附件 1

凌空一河（杨家港南路-川周公路）河道整治工程 投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	工程建设费	1737
1	建安费	1424
1.1	土方工程	409
1.2	护岸工程	876
1.3	绿化工程	84
1.4	其他工程	55
2	其他费	184
2.1	三通一平	14
2.2	前期工作费	14
2.3	设计费	50
2.4	施工图预算编制费	5
2.5	勘察费	11
2.6	监理费	50
2.7	建设单位管理费	40
3	工程预备费	129
二	前期费	3036
1	土地及房屋补偿费	2860
2	其他费	31
3	不可预见费	145
三	总投资	4773

附件 2

凌空一河（杨家港南路-川周公路）河道整治工程
绩效目标表

项目名称		凌空一河（杨家港南路-川周公路）河道整治工程		
项目总投资		4773 万元		
政府出资		4773 万元		
总体目标		提高防汛排涝能力，满足区域水资源调度需求，改善区域生态环境。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程规模	全长约 0.58 公里，规划河口宽 20 米，两侧陆域控制带宽度各 6 米
		质量指标	工程质量	满足《水利工程施工质量验收标准》（DG/TJ08-90-2021）要求
		时效指标	建设工期	6 个月
		成本指标	投资控制	按批准概算控制
	效益指标	社会效益指标	提供安全保障	提高区域防汛排涝能力
		经济效益指标	带动周边发展	促进周边地块开发
		生态效益指标	改善区域水环境	提高滨水岸线的生态性和景观性
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、生态环境局、建交委、审计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 1 月 24 日印发