

上海市浦东新区万祥镇人民政府文件

万府〔2024〕2号

签发人：杨光磊

关于申报 2025 年万祥镇高标准农田 建设项目的请示

上海市浦东新区农业农村委员会：

为贯彻落实上海市浦东新区政府完成建设高标准农田，完善基本农田排灌设施和外围水利配套建设的要求，我镇万兴、万宏等村结合实际情况，全力推进高标准农田建设项目，具体如下：

一、项目名称

2025 年万祥镇高标准农田建设项目

二、实施范围

本项目为 2025 年万祥镇高标准农田建设项目，包括万祥镇万宏村、万隆村、万兴村、金路村 4 个村共计 8 个灌区，建设面积 2318.4 亩，其中新增建设面积 1672.3 亩（新建永农面积 988.9 亩），提质改造面积 646.1 亩。

（1）万宏万隆灌区，东起沪通铁路，其他三面均至镇界；建设面积 423.6 亩，新建永农 192.8 亩。

(2) 万宏 2 号灌区，东起泐马河，西至沪通铁路，南起东三灶港，北至三三公路；建设面积 308.2 亩，新建永农 242.3 亩。

(3) 万隆 1 号灌区，东起泐马河，西至沪通铁路，南起镇界，北至东三灶港；建设面积 492.2 亩，新建永农 344.2 亩。

(4) 万隆 3 号灌区，东起万彭河，西至泐马河，南起镇界，北至石皮泐港；建设面积 177.9 亩，新建永农 102.8 亩。

(5) 万兴万宏灌区，东起马万港，西至祥凯路及开发区边界，南起石皮泐港，北至三灶港北侧；建设面积 415.2 亩，新建永农 280.9 亩。

(6) 金路 1 号灌区，东起祥凯路，西至泐马河，南起临港大道，北至东大公路；建设面积 200.3 亩，新建永农 105.4 亩。

(7) 金路 2 号灌区，东起万和路，西至祥凯路，南起临港大道，北至东大公路；建设面积 195.0 亩，新建永农 130.4 亩。

(8) 金路万宏灌区，东起祥凯路，西至泐马河，南起三三公路，北至临港大道；建设面积 106.1 亩，新建永农 65.3 亩。

三、项目建设单位

浦东新区万祥镇人民政府。

四、主要内容

按照高标准农田建设的相关要求、结合万祥镇当地的具体情况，因地制宜进行系统布置和分项设计，主要包括田块修筑、排

水沟建设、灌溉系统布置、田间道路等工程的建设。本项目区总建设面积 2318.4 亩。

五、实施周期

项目拟实施时间：当年 11 月-次年 04 月完成施工。

六、资金安排

本项目资金拟由区财政全额保障，总投资为 3843.36 万元。
特此请示。

附件：2025 年万祥镇高标准农田建设项目投资估算表

浦东新区万祥镇人民政府

2025 年 1 月 24 日

万祥镇党政办公室

2025 年 1 月 24 日印发
(共印 12 份)

附件：

投资估算表						
工程名称：2025 年万祥镇高标准农田建设项目						
序号	工程或项目名称	合价(万元)	技术经济指标			备注
			单位	数量	单位价值(元)	
一	建安费用	3471.30				
一)	灌溉工程	2669.71				
1	泵站	206.36				
	新建单泵站	144.76	座	3	482537.00	
	泵站维修	61.60	座	4	153988.00	单泵
2	管道	1691.32				PE80, 0.4MPa
	DN630PE 管道	457.69	m	3858	1186.34	
	DN560PE 管道	428.50	m	4340	987.33	
	DN450PE 管道	368.59	m	4954	744.02	
	DN315PE 管道	418.30	m	14097	296.73	
	DN630 过路管	9.43	m	84	1122.65	
	DN560 过路管	4.68	m	42	1114.81	
	DN450 过路管	3.04	m	36	845.76	
	DN315 过路管	1.09	m	24	452.78	
3	倒虹吸	384.52				PE100, 0.8MPa
	DN630PE	226.79	m	950	2387.29	拖拉管
	DN560PE	105.11	m	486	2162.66	
	DN450PE	38.20	m	228	1675.64	
	DN315PE	14.42	m	140	1029.85	
4	分水井	56.75	座	20	28373.48	
5	窨井	60.43				
	A 型窨井	43.67	座	50	8733.57	
	B 型窨井	16.76	座	27	6209.18	
6	出水口	70.48	座	720	978.85	
7	标识标牌	16.88				
	泵站标牌	1.02	个	8	1278.49	
	泵站铭牌	1.02	个	8	1278.49	
	标志桩	14.09	个	400	352.33	
	管理制度牌	0.74	个	8	929.74	
8	道路修复	128.60	m ²	4000	321.51	
9	拆除工程	54.37	项	6	90610.09	泵站、窨井、渡槽、道路等
二)	土地平整	52.64				

投资估算表						
工程名称：2025 年万祥镇高标准农田建设项目						
序号	工程或项目名称	合价(万元)	技术经济指标			备注
			单位	数量	单位价值(元)	
1	土地平整	52.64	亩	526.4	1000.00	指导价
三)	交通工程	97.03				
1	支干道	71.59	m ²	2736	261.67	
2	箱涵	25.44	座	1	254439.56	含栏杆
四)	排水工程	168.74				
1	排水沟	134.49	m	4482	300.07	预制 700*800 型，含农沟排水口
2	过路涵	5.53	座	21	2631.32	
3	排水涵	7.12	座	19	3746.02	
4	下田坡道	21.60	座	86	2511.24	
五)	河道工程	453.18				
1	河道疏浚	177.28	m ³	21696	81.71	含填河、低洼地填埋
2	A 型护岸	92.16	m	760	1212.66	
3	B 型护岸	183.74	m	663	2771.38	
(六)	外接电费用	30.00	座	2	150000	15 万元/每座
二	独立费用	372.06				
1	勘察费	27.77				沪浦发改投【2012】339 号
2	设计费	127.30				
3	监理费	97.68				
4	施工招标代理费	10.64				沪建计联[2005]834 号、沪价费[2005]056 号
5	监理招标代理费	3.73				
6	设计招标代理费	3.48				
7	工程量清单编制费	11.46				沪浦发改投【2012】339 号
8	检测费	45.00				暂估价
9	竣工测绘费	20.00				10 万元/1500 亩
10	耕地质量评价	25.00				暂估价
三	工程总投资	3843.36				