

上海市防汛指挥部办公室文件

沪汛办〔2023〕44号

关于印发《上海市消除积水专项行动 方案（2023-2025年）》的通知

各区政府，各有关单位：

为深入践行“人民城市”重要理念，学习贯彻和落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育内容，落实国务院关于加强城市内涝治理的决策部署，努力消除防汛排涝风险点，切实为民办实事、办好事，市防汛指挥部办公室组织研究制定了《上海市消除积水专项行动方案（2023-2025年）》，现印发给你们，请按照实施。

特此通知。

附件：上海市消除积水专项行动方案（2023-2025年）

(此页无正文)



上海市消除积水专项行动方案（2023-2025 年）

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，做好城市排水防涝工作意义重大。道路积水、下立交积水和小区积水等问题，关系着广大人民群众生命财产安全，也是暴雨期间困扰老百姓生活及出行的一大难题，历来被作为全市防汛工作中的重点，每年都会投入大量的人力、物力进行应急处置。

近年来，市防汛办牵头组织开展了道路积水点改善工程和易积水小区防汛提升工程等，各区也陆续开展了下立交积水改造工程，大大提升了城市低洼易涝区和积水高发区域的防汛排涝能力。但是随着极端天气日益频繁和城市化进程步伐的加大，道路、下立交和小区积水问题依然严峻。为深入践行“人民城市”重要理念，学习贯彻和落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育内容，落实国务院关于加强城市内涝治理的决策部署，努力消除防汛排涝风险点，切实为民办实事、办好事，市防汛办组织相关单位和部门对 2013 年~2022 年期间实时监测（含交通委下立交共享监测）、水务热线（含 12345 转单）、灾情直报、市交通委、市房管局反馈的历史多次积水点位数据进行梳理，共梳理出全市 523 处历史积水风险点（下立交 173 处、道路 338 处、小区 12 处）。按照“分类整治，综合施策”的方针，市防汛办会同各区开展逐点核查，经复核，454 处已经过整治不再积水；33 处受排水系统能力不足、地势低洼、河道高水位导致排水困难等

因素制约，近期无法改造，通过落实移动泵车等管理措施管控积水风险。余下 36 处（道路 19 处、下立交 17 处、小区 0 处）纳入消除积水专项行动清单中。此外，各区还梳理出 116 处（道路 65 处、下立交 3 处、小区 48 处）历史上虽未多次积水，但存在较大积水风险（如位于系统末端且排水能力不足）的点，也一并纳入消除积水专项行动整治清单。

经过梳理统计和复核，最终纳入消除积水专项行动整治清单的点位总计 152 处，其中下道路 84 处，立交 20 处，小区 48 处。针对以上易积水区域点位开展消除积水专项行动。特制订本行动方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示批示精神，牢固树立“两个至上”理念，坚持以人民为中心，全面提升城市内涝防治能力，保护人民群众生命财产安全，切实解决老百姓身边“急难愁盼”的问题，增强人民群众安全感和幸福感。

二、工作目标

按照“轻重缓急，分年实施”的原则，到 2025 年，按照“防御 5 年一遇暴雨”的标准，通过工程措施和管理手段，将严重影响人民群众生命安全和生产生活秩序的清单内易积水风险点全面消除，使低洼地区防汛排涝能力显著提升，内涝风险隐患治理工作取得明显成效。

三、工作任务

在总结梳理近年来已实施的各类道路积水点改善、下立交积水改造和易积水小区防汛能力提升等工程经验的基础上，坚持问题导向和系统思维，组织开展消除积水专项行动，计划三年内改造完成 152 处积水问题，其中 2023 年完成 70 处，2024 年完成 57 处，2025 年完成 25 处。统筹谋划、精心思考，按照“一道路一方案、一立交一方案和一小区一方案”，提前开展年度消除积水专项行动前期工作，确保年度计划能够在汛前实施完成，发挥效益。

（一）道路积水改善

以整个排水系统的完善和整体排水效益发挥为出发点，突出系统性，以有效缓解道路和周边地区暴雨积水为目的，坚持高水高排、低水低排的规划思路，优先解决排水系统瓶颈问题，按照先下游后上游的实施顺序，适度超前考虑工程规模等方面为原则，开展项目筹划、设计等前期工作。

结合所在道路大修、改建工程计划，尽量与所处道路工程同步实施，避免同一道路重复开挖，减少对市政道路交通组织和周边群众出行的影响。通过采取优化路面坡向、调整路面高程等措施解决因路面原因导致的积水；改造排水系统，增加雨水设施，提高道路排水能力等工程措施，解决道路积水问题。3 年内计划改造完成 84 条道路积水问题。

（二）下立交积水改造

按照“一立交一方案”的原则，结合每一处下立交实际情况

制定改造方案。通过建设雨水泵站和雨水调节池，改造雨水管线，设置排水沟槽，对积水“截源”并“引流”，增设驼峰、修建挡水墙（板）等措施，解决下立交积水问题。3年内计划改造完成20个下立交积水问题。

管理措施方面，严格落实下立交应急三联动机制，积水超过25cm实施封交，防止“淹车伤人”。加强与交警、气象、消防、交通等单位的信息沟通，及时发布下立交积水封交信息。对下立交范围内的积水警示标线、警示标牌、水位标尺，积水监测设备、阻拦设施等进行检查、复线和维修保养；对下立交视频监控加强维保，确保视频信息传输流畅；有泵站的下立交做到24小时专人值班；做好下立交积水应急预案。

（三）小区积水改善

各区要结合市政排水系统规划计划，加快推进积水小区所属排水系统提标改造和周边市政排水管网改造，推进实施小区内部自建排水管网和排水设施改造，优化雨水口设置，对沿河小区的雨水排放口增设拍门或闸门，防止河水倒灌；在小区低洼处设置集水槽，增设或改造泵站，设置横截沟、驼峰等设施；有条件的可在小区内外设置调蓄池等辅助设施。3年内计划完成48个小区的积水问题改造。

四、工作要求

（一）加强组织领导，协同推进实施

市防汛办将会同市水务局、市道运局和市房管局等相关部门，加强统筹领导，协调推进和监督落实。各区政府作为消除积

水专项行动的责任主体，要进一步建立机制、分解目标、明确责任和制订举措，按计划推进专项行动，按要求及时报告进展情况和存在问题。专项行动实施过程中，要加强市、区联动，多部门配合，创新建设管理模式，加强沟通协调，及时解决推进难题，协同推进专项行动顺利实施。

（二）加强资金保障，拓宽资金渠道

相关部门和各区要切实发挥主动性和能动性，统筹行业和辖区相关资金政策，结合“排水清管行动”，多渠道整合和落实各类财政专项资金和社会自筹资金，研究制定专项资金管理办法，形成长效工作机制。

（三）加强计划管理，做好监督考核

各区要专门制定专项行动的工作计划，并将专项行动计划落实落细，注重进度管理和成效管理，明确任务时序，落实推进措施，确保专项行动计划取得实效。市防汛办会同市水务局、市道运局和市房管局，加强对专项行动计划实施情况的跟踪分析和督促检查，每月对各区工作进展进行通报，并将工作推进情况纳入对各区防汛工作考核。

（四）加强设施养护，落实应急措施

各相关部门和各区要结合“排水清管专项行动”，加强对市政道路和居民小区等排水用户的排水管网和排水设施定期维护管理，包括排水管线巡查和排水设施养护，地下车库排水泵的维修保养等，加强小区雨水出门管接入市政管道处的巡视检查，及时处理堵塞损坏问题。对于易积水区域要落实属地防汛责任制，

把责任贯穿于隐患排查、积水发现、积水处置等各个环节，制定健全防汛排水专项预案，确保抢险队伍和物资落实到位，保障防汛应急处置工作及时、有效。

（五）强化预警发布，注重宣传引导

在排水设施关键节点、易积水点增加布设必要的智能感知终端设备，满足日常管理、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等功能需要，并将信息接入防汛指挥系统平台。建立和完善城市内涝风险预报预警发布机制，及时向社会广泛发布内涝预警和应急响应信息。同时要积极主动做好专项行动正面宣传，让市民群众充分了解专项行动的工作成效，切身感受到行动前后的差异，增强群众的获得感和认同度，确保消除积水专项行动实现社会效益最大化。

附件：上海市消除积水专项行动任务清单（2023-2025 年）

上海市消除积水专项行动任务清单（2023～2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	管理措施			改造措施			备注
						主要措施	计划开始时间	计划完成时间	工程措施			
									主要内容	计划开始时间	计划完成时间	
1	浦东新区	道路积水	泥城镇	临港管委会	南芦公路鸣音路	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，积水立即采用抽水泵强排。	2023.6	2023.6	实施打通梅深路、琴月路、飞鹤路断头路工程，配套建设雨水管网系统，提升区域排水能力。	2023.6	2025.11	
2	浦东新区	道路积水	康桥镇	区生态环境局	康桥路（御水路-御秀路）	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，预置移动泵车，积水立即采用泵车强排。	2023.6	2023.6	实施康桥雨水泵站新建项目，切换雨水自排为强排，提升区域排水能力。	2023.6	2024.11	
3	浦东新区	道路积水	康桥镇	区生态环境局	御水路（康桥路-恒和北路）	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，预置移动泵车，积水立即采用泵车强排。	2023.6	2023.6	实施康桥雨水泵站新建项目，切换雨水自排为强排，提升区域排水能力。	2023.6	2024.11	
4	浦东新区	道路积水	洋泾街道	区生态环境局	商城路（源深路-桃林路）	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，积水立即采用抽水泵强排。	2023.6	2023.6	实施张家浜提标改造项目，提升区域排水能力。	2023.6	2023.11	
5	浦东新区	道路积水	洋泾街道	区生态环境局	张杨路（源深路-桃林路）	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，积水立即采用抽水泵强排。	2023.6	2023.6	实施张杨路（罗山路-浦东南路）改建工程，提升区域排水能力。	2023.6	2024.11	
6	浦东新区	道路积水	花木街道	区生态环境局	芳草路(沪南公路-苗桐路)	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，积水立即采用抽水泵强排。	2023.6	2023.6	实施培花提标改造项目，提升区域排水能力。	2023.6	2023.11	
7	浦东新区	道路积水	花木街道	区生态环境局	白杨路(芳华路-芳芯路)	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，积水立即采用抽水泵强排。	2023.6	2023.6	实施培花提标改造项目，提升区域排水能力。	2023.6	2023.11	
8	浦东新区	下立交积水	曹路镇	曹路镇城运办	G1503小华江路下穿孔	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，积水立即采用抽水泵强排。	2023.6	2023.6	更换排水泵，提升排水能力	2023.7	2023.9	
9	浦东新区	下立交积水	曹路镇	城投公路	G1503东环东川路下立交	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，积水立即采用抽水泵强排。	2023.6	2023.6	在沿江通道二期中按规划实施泵站，提升排水能力	2023.6	2025.11	
10	浦东新区	下立交积水	康桥镇	区建交委	罗山路3#人行通道(S20罗山路3#人行通道)	加强日常养护、增加日常巡查、清淤的频率，积水立即采用抽水泵强排。	2023.6	2023.6	结合S20（沪南路-罗山路）新增辅道专项新建泵站，提升排水能力	2023.6	2024.11	
11	浦东新区	小区积水	北蔡镇	北蔡镇政府	新陈路428弄北蔡镇连溪社区	加强日常巡查，发生积水立即采用泵机排水。	2023.6	2023.9	小区排水泵更新，排水管更新、口径加大。	2023.7	2023.9	
12	浦东新区	小区积水	北蔡镇	北蔡镇政府	御青路328弄、228弄、御山路347（民乐苑）	加强日常巡查，发生积水立即采用泵机排水。	2023.6	2023.6	新排部分雨水管，增加管道流量。	2023.7	2023.9	
13	浦东新区	小区积水	康桥镇	康桥镇政府	康桥路1259弄（绿洲康城亲水湾中央	加强日常巡查，发生积水立即采用泵机排水。	2023.6	2023.6	实施康桥雨水泵站新建项目，切换雨水自排为强排，提升区域排水能力。	2023.6	2024.11	
14	浦东新区	小区积水	康桥镇	康桥镇政府	康桥镇康花社区康馨花园	加强日常巡查，发生积水立即采用泵机排水。	2024.6	2024.6	重排雨水管道，增加一座一体化雨水泵站，向南排入康花河内。	2023.6	2023.8	
15	浦东新区	小区积水	唐镇	唐镇政府	张江名流豪庭	管道疏通，排除雨水收集井淤堵、发生积水立即采用泵机排	2025.6	2025.6	新排部分雨污水管，增加管道流量。	2023.6	2023.8	

上海市消除积水专项行动任务清单（2023~2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	改造措施				备注		
						管理措施		工程措施				
						主要措施	计划开始时间	计划完成时间	主要内容		计划开始时间	计划完成时间
16	黄浦区	道路积水	老西门街道	区市政水务科	尚文路	加强养护排水设施养护管理；提升防汛应急响应；加强沟通，加强水泵联动	2023.6	2023.6	项目名称：尚文路积水点改造：翻排管道	2024.6	2024.11	
17	黄浦区	道路积水	豫园街道	区市政水务科	浙江南路（人民路—延安东路）				项目名称：浙江南路积水点改造：翻排管道	2024.6	2024.11	
18	黄浦区	小区积水	瑞金二路街道	区房管局	淮海中路538-544号楼）、542弄（飞龙大楼）				翻排管道	2024.1	2024.6	
19	黄浦区	小区积水	五里桥街道	区房管局	汝南街78弄（汝南街小区）				翻排管道	2024.1	2024.6	
20	静安区	道路积水	宝山路街道	静安区市政中心	宝源路川公路				宝源路（宝川路-东宝兴路）（更换排水水管，原管径DN300,改造后管径DN1400,改造长度约185米）	2023.7	2023.11	
21	静安区	道路积水	彭浦新村街道	静安区市政中心	三泉路保德路				三泉路（共康路-保德路）（更换排水水管，原管径DN600,改造后管径DN1200-1800,改造长度约646米）	2023.7	2023.11	
22	静安区	道路积水	共和新路街道	静安区市政中心	洛川中路排水管道改造工程				洛川中路（普善路—泽州路）合流管225米，原管径DN1000翻排至DN1350-DN1500	2023.9	2023.11	
23	静安区	道路积水	彭浦镇	静安区市政中心	汶水路江场三路	加强监测和巡查，提前预置抢险力量	2023.6	2025.12	汶水路北侧辅道（江场三路—彭越浦）改造	2024.1	2025.11	
24	静安区	道路积水	彭浦镇	静安区市政中心	运城路广中西路				在大宁公园新建5000立方米初期雨水调蓄池1座	2023.12	2025.11	
25	静安区	道路积水	大宁路街道	静安区排水所	高平路汶水路-交城路				高平路（汶水路-交城路）道路大修工程	2023.6	2023.11	
26	静安区	道路积水	彭浦镇	静安区排水所	运城路宜川路-大宁路				运城路（宜川路-大宁路）道路大修工程	2023.6	2023.11	
27	静安区	小区积水（提标）	彭浦新村街道	静安区市政中心	临汾路1564弄小区				在临汾路彭越浦新建15000平方米初期雨水调蓄池1座	2023.6	2024.11	
28	静安区	小区积水（提标）	彭浦镇	静安区房管局	幸福第二公寓（场中路2950弄）				场中路2950弄1-78号（原管径DN100-200的排水水管，改造为管径DN200-600,改造长度约3930米）	2023.7	2023.11	
29	徐汇区	道路积水	长桥街道	区水务中心	喜泰支路				通过工程将原管径400雨水管道改造为管径1000雨水管道，解决喜泰支路排水压力	2023.9	2023.11	
30	徐汇区	小区积水	长桥街道	区水务中心	华沁家园				1、植物园调蓄池外排管道工程 2、罗秀泵站增加两台泵	2024.1	2025.11	罗秀排水系统提标
31	徐汇区	小区积水	长桥街道	区水务中心	华滨家园							
32	徐汇区	小区积水	长桥街道	区水务中心	图情小区							

上海市消除积水专项行动任务清单（2023~2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	管理措施		工程措施		备注	
						主要措施	计划开始时间	计划完成时间	主要内容		
33	长宁区	道路积水	新泾镇	区市政工程管理中心	环绿路				项目名称：环绿路积水点改善工程，工程主要是把原自留出浜雨水管接至雨水管网，以解决当周边河道水位高时周边道路退水困难问题。主要工程内容：新建DN600雨水管490米，配套3根DN400支管共83米。	2023.6	2023.8
34	长宁区	道路积水	天山路街道	区市政工程管理中心	玉屏南路				项目名称：玉屏南路排水提标改造工程，该工程主要是完善中山西路排水系统，将解决遵义路及周边小区积水问题。主要工程内容：新建DN1600合流管800米，废除原有一根450与一根DN600合流管，按规划新排DN1600管。	2023.9	2024.3
35	长宁区	小区积水	天山路街道	区市政工程管理中心	玉屏小区（玉屏南路110弄）					2023.9	2024.3
36	长宁区	道路积水	天山路街道	区市政工程管理中心	遵义路				项目名称：遵义路排水提标改造工程，该工程主要是完善中山西路排水系统，将解决联建新村连带紫云路低洼积水问题。工程主要内容为新建DN1500合流管，同时废除DN800污水管与DN1000雨水管	2023.9	2024.3
37	长宁区	道路积水	天山路街道	区市政工程管理中心	紫云路					2023.9	2024.3
38	长宁区	小区积水	天山路街道	区市政工程管理中心	联建新村（仙霞路15弄）					2023.9	2024.3
39	长宁区	道路积水	仙霞新村街道	区市政工程管理中心	虹古路				项目名称：虹古路排水提标改造工程，该工程将解决虹古路中环辅道及周边小区积水问题。主要工程内容：新建DN1000合流管560米。	2023.9	2024.3
40	长宁区	道路积水	仙霞新村街道	区市政工程管理中心	中环辅道（虹古路口）					2023.9	2024.3
41	长宁区	小区积水	仙霞新村街道	区市政工程管理中心	虹纺小区（虹古路377弄）					2023.9	2024.3
42	长宁区	道路积水	天山路街道	区市政工程管理中心	娄山关路(天山路-玉屏南路)				娄山关路（天山路-玉屏南路）管网提标工程，铺设雨水管道329米	2023.6	2023.11
43	普陀区	道路积水	曹杨新村街道	普陀区市政工程建设中心	杏山路				杏山路（南环浜—枣阳路）道路积水改善工程。实施杏山路积水点改造，拆除现状雨水管道，翻排DN1600雨水管185米，翻排DN600街坊支管20米，同步改建路段检查井、雨水连管及雨水进水口	2023.6	2023.10
44	普陀区	道路积水	长征镇	普陀区市政工程建设中心	清峪路				清峪路（真光路—祁连山南路）道路积水改善工程。实施清峪路积水点改造，拆除现状雨水管道，翻排DN1000-2000雨水管797米，路口同步新建DN1200雨水管道83米、DN2000雨水管道30米；改建DN600-800街坊支管136米、DN400雨水连管567米，同步改建路段检查井、雨水进水口	2023.6	2023.10
45	普陀区	道路积水	石泉路街道	普陀区市政水务中心	南石一路				南石一路（南石四路—曹杨路）道路积水改善工程。实施南石一路积水点改造，废除现状DN800雨水管，敷设DN1400雨水管约343米，增设DN1000雨水管约112米。沿线街坊管及雨水口同步改建	2023.7	2023.10
46	普陀区	道路积水	长征镇	普陀区市政水务中心	南石四路				南石四路（南石一路—曹杨路）道路积水改善工程。实施南石四路积水点改造，废除现状D600—N800雨水管，敷设DN1000-1200雨水管约228米。沿线街坊管及雨水口同步改建	2023.7	2023.10

上海市消除积水专项行动任务清单（2023~2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	改造措施				备注		
						管理措施		工程措施				
						主要措施	计划开始时间	计划完成时间	主要内容			
47	普陀区	道路积水	石泉路街道	普陀区市政工程建设中心	华池路				华池路（岚皋路—光新路）道路积水改善工程。实施华池路积水点改造，废除现状雨水管道，按照规划翻排水管道。	2024.6	2024.11	
48	普陀区	道路积水	长征镇	普陀区市政水务中心	真光路				真光路（清峪路—金沙江路）道路积水改善工程。实施真光路积水点改造，废除现状雨水管道，按规划翻排水管道。	2025.5	2025.11	
49	普陀区	下立交积水	桃浦镇	普陀区市政水务中心	沪嘉高速红柳路下立交				沪嘉高速红柳路下立交积水改善工程。实施沪嘉高速红柳路积水改造，增设应急排水泵，敷设排水管道。	2024.1	2024.11	
50	普陀区	小区积水	万里街道	普陀区市政工程建设中心	交暨路65弄交暨小区				凤泉南排水系统雨水泵站及初雨调蓄池新建工程。该项目西起大场浦，东至灵石路东侧，南起交通路，北至大华二路—新沪路—怡华苑路。建设内容主要包括新建雨水泵站1座、新建初期雨水调蓄池1座，新建雨水泵站进水管1根，新建初期雨水放空管以及附属宜川四村屋面及相关设施改造工程。实施宜川四村屋面及相关设施改造工程，对小区内老旧雨水管道进行翻建维修。（短时强降雨有零星积水）	2023.1	2024.11	
51	普陀区	小区积水	宜川路街道	区房管局	宜川四村小区				管道翻排，提标改造	2024.5	2024.11	
52	虹口区	道路积水	北外滩街道	区市政和水务管理中心	保定路					2025.1	2025.11	
53	虹口区	道路积水	北外滩街道	区市政和水务管理中心	武昌路				翻排水管道	2024.1	2024.11	
54	虹口区	道路积水	广中路街道	区水务局	同鸣路（中山北路~西江湾路）				铺设DN1000~DN1200排水管道450米	2023.7	2023.10	
55	虹口区	道路积水	山阳路街道	区水务局	玉田支路（赤峰路~玉田路）				翻排水管道DN1200~320米	2024.9	2024.11	
56	虹口区	道路积水	嘉兴路街道	区水务局	物华路（四平路~太平桥支路）				翻排水管道DN1000~435米	2025.9	2025.11	
57	虹口区	小区积水	山阳路街道	区房管局	商建大楼				对整小区排水管道进行翻排提标改造	2024.1	2024.11	
58	虹口区	小区积水	江湾镇街道	区房管局	丰镇路151弄				对整小区排水管道进行翻排提标改造	2024.1	2024.11	
59	杨浦区	道路积水	长海路街道	区水务中心	民府路（市光路-国和路）				项目名称：杨浦区道路排水管道提标工程（二期），具体内容：新建DN1000合流管255米、DN1200合流管165米、DN600合流支管20米，翻建雨水口23座、DN400雨水连管220米	2023.9	2024.6	
60	杨浦区	道路积水	长海路街道	区水务中心	三门路（市光路-国和路）				项目名称：杨浦区道路排水管道提标工程（二期），具体内容：新建DN1000合流管405米、DN600合流支管100米，翻建雨水口16座、DN400雨水连管135米	2023.9	2024.6	

上海市消除积水专项行动任务清单（2023~2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	管理措施			改造措施			备注
						主要措施	计划开始时间	计划完成时间	工程措施			
									主要内容	计划开始时间	计划完成时间	
61	杨浦区	道路积水	控江路街道	区水务中心	抚顺路（长岭路-黄兴路）				项目名称：杨浦区道路排水管道提标工程（二期），具体内容：新建DN1200合流管390米、DN600合流支管42米，翻建雨水口18座、DN400雨水连管105米	2023.9	2024.6	
62	杨浦区	道路积水	定海路街道	区水务中心	定海路（波阳路-杨树浦路）				项目名称：杨浦区道路排水管道提标工程（二期），具体内容：新建DN1000合流管428米、DN600合流支管60米，翻建雨水口17座、DN400雨水连管125米	2023.9	2024.6	
63	杨浦区	道路积水	平凉路街道	区水务中心	景星路（榆林路-平凉路）				项目名称：杨浦区道路排水管道提标工程（二期），具体内容：翻排DN1000合流管155米，新建DN600合流支管7米，翻建雨水口12座、DN400雨水连管70米	2023.9	2024.6	
64	杨浦区	道路积水	大桥街道	市排水中心	广州路（杨树浦港~眉州路）				翻排管道DN1000-313米	2023.7	2023.10	
65	杨浦区	道路积水	大桥街道	市排水中心	九潭路（眉州路-黄兴路）				翻排管道DN1400-287米	2023.7	2023.11	
66	杨浦区	道路积水	平凉路街道	区水务中心	怀德路（平凉路-杨州路）				工程内容：废弃现状1050合流管，拆除现状300污水管，新建DN1200排水管道约190m	2024.12	2025.11	
67	杨浦区	小区积水	定海路街道	区水务中心	平凉路2545弄益民小区				项目名称：2023年积水点改造及维修工程，工程内容：改排小区出水管、低洼地区增设雨水口	2023.7	2023.10	
68	杨浦区	小区积水	定海路街道	区水务中心	长阳路3031弄海鹏苑小区				项目名称：2023年积水点改造及维修工程，工程内容：新建雨水管道、优化雨水排出口	2023.7	2023.10	
69	杨浦区	小区积水	四平路街道	区水务中心	苏家屯路29弄小区				项目名称：2023年积水点改造及维修工程，工程内容：现状泵站扩容、增设拦水驼峰或横截沟，新建小区内雨水连管、新增一体化泵站1座，锦西路出水口管道翻排	2023.7	2023.10	
70	杨浦区	小区积水	平凉路街道	区水务中心	龙江路130弄小区				项目名称：2023年积水点改造及维修工程，工程内容：增设拦水驼峰或横截沟，优化小区内内部管网系统，增设一路雨水排出口	2023.7	2023.10	
71	杨浦区	小区积水	四平路街道	区水务中心	同济新村				工程内容：翻排排水管道，新建雨水井	2024.12	2025.11	
72	宝山区	道路积水	高境镇	宝山区给排水管理所	殷高路国权北路路口	采取加强管理，增加巡视频次，泵车提前驻车保障等措施	2023.6	2023.6	完善排水系统，扩建吉浦路雨水管528米（DN1800~DN2000）	2024.3	2024.11	
73	宝山区	道路积水	高境镇	宝山区给排水管理所	共康东路岭南南路路口	采取加强管理，增加巡视频次措施	2023.6	2023.6	翻排连管30米（DN300）	2023.7	2023.7	
74	宝山区	道路积水	杨行镇	上海沪申高速公路建设发展有限公司	江杨北路富锦路路口	加强管理及巡视，增加水泵抽水	2023.6	2023.6	项目名称：沿江通道越江隧道（江杨北路~牡丹江路）新建工程。工程内容：新建雨水管2500米，管径DN1000，富锦路雨水自东向西接入江杨北路雨水管	2023.3	2023.11	
75	宝山区	小区积水	罗店镇	罗店镇	罗太路云雅新苑	加强巡查，增加临时排水泵			绿化带开挖，重排DN600雨水管道,长度6米	2023.6	2023.8	

上海市消除积水专项行动任务清单（2023~2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	改造措施				备注		
						管理措施		工程措施				
						主要措施	计划开始时间	计划完成时间	主要内容		计划开始时间	计划完成时间
76	宝山区	小区积水	大场镇	大场镇	南大路118弄	采取增加巡视频次，泵车及其它物资储备于一线等措施	2023.6	2023.6	采取小包围措施、新建一间应急泵房	2023.7	2024.6	
77	宝山区	小区积水	吴淞街道	融通公司	水产路991弄	日常加强管道疏通等措施。暴雨天加强路面巡视，量放水，及时清理进水口垃圾。	2023.7	2023.8	融园园区新排一根雨水管网通向水产路，并通过增压泵确保排水通畅。	2024.1	2025.8	
78	闵行区	道路积水	虹桥镇	闵行区排水管理所	姚虹路（古羊路-现状吴中路）				姚虹路（古羊路-现状吴中路）道路积水改善工程：结合姚虹路（古羊路-现状吴中路）大修工程，翻排现状DN800-1000雨水管，新建DN1200-1500雨水管540m，接入红松路雨水总管中至虹梅雨水泵站；新建DN1400雨水管28m、DN2000雨水管8m，新建DN600-800街坊支管108m等。	2023.6	2023.11	
79	闵行区	道路积水	马桥镇	马桥镇水务管理站	中康北路（陪昆路）				闵行区2023年防汛积水点改造工程（马桥镇）：道路新排DN600雨水管160米及附属设施，接入陪昆路雨水管	2023.6	2023.11	
80	闵行区	道路积水	莘庄镇	莘庄镇水务管理站	晚町路（洱海路）				闵行区2023年防汛积水点改造工程（莘庄镇）：翻排DN300雨水管道37米，新建雨水口，道路开挖修复等	2023.6	2023.11	
81	闵行区	道路积水	七宝镇	上海城投置地项目管理有限公司	古龙路（智联路-虹莘路）				七宝镇九星地区配套市政道路-古龙路（智联路-虹莘路）道路新建工程：西起智联路、东至虹莘路，长约394米，实施道路工程，雨污水排水工程等	2023.6	2024.11	
82	闵行区	道路积水	七宝镇	上海城投置地项目管理有限公司	虹莘路（顾戴路-漕宝路）				七宝镇九星地区配套市政道路-虹莘路（顾戴路-漕宝路）道路改建工程：南起顾戴路、北至漕宝路，长约2231米，实施道路工程，配合九星雨水泵站建设同步实施雨污水排水总管工程	2023.6	2025.11	
83	闵行区	下立交积水	新虹街道	新虹街道水务管理站	光华地道				光华地道防汛功能完善工程：对现状地道进行改造，设置挡墙、道路开挖、地道泵站改造	2023.6	2023.11	
84	闵行区	小区积水	江川路街道	江川路街道水务管理站	昆阳路570弄				昆阳小区积水改造工程：敷设雨、污水管道，设置检查井及雨水口工程等相应附属设施	2023.6	2023.11	
85	闵行区	小区积水	颛桥镇	颛桥镇水务管理站	众众新家园（都市路2899弄）				闵行区2023年防汛积水点改造工程（颛桥镇）：众众新家园建设小包围，新建雨水管、雨水口、检查井、一体化泵站、恢复道路等	2023.6	2023.11	
86	闵行区	小区积水（村宅）	梅陇镇	梅陇镇水务管理站	曹中村5组（虹梅南路）				闵行区2023年防汛积水点改造工程（梅陇镇）：建设小包围，新建雨水管、雨水口、检查井、一体化泵站、恢复道路等	2023.6	2023.11	
87	闵行区	小区积水	华漕镇	华漕镇水务管理站	西郊庄园				闵行区2023年防汛积水点改造工程（华漕镇）：建设小包围，新建雨水管、雨水口、检查井、一体化泵站、恢复道路等	2023.6	2023.11	
88	嘉定区	道路积水	真新街道	真新街道办事处	金鼎路定边路				项目名称：真新街道四处积水点改造整治工程；金鼎路定边路新建雨水支管50米，并对周边管道进行疏通	2023.6	2023.8	

上海市消除积水专项行动任务清单（2023～2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	管理措施			工程措施			备注	
						主要措施	计划开始时间	计划完成时间	主要工程内容	计划开始时间	计划完成时间		
89	嘉定区	道路积水	真新街道	真新街道办事处	金沙江支路新郁路					工程类：金沙江支路200号污水管道开挖修复300米，并对其余管道进行疏通	2023.6	2025.9	
90	嘉定区	道路积水	江桥镇	嘉定区交通委交建中心	华江公路新福路	落实巡查队伍，提高巡查频次；落实临排设备，提高强排	2023.6	2023.7		组织开展排水管网养护和专项疏通	2023.6	2023.7	
91	嘉定区	道路积水	江桥镇	江桥镇政府	曹安公路金园一路					项目名称：金园一路、南辅道雨水管网综合改造项目，工程内容：其中金园一路翻建雨水管1132米，沪宁南辅道翻建雨水管994米。	2023.6	2023.11	
92	嘉定区	下立交积水	南翔镇	南翔镇政府	沪宁铁路（老）翔黄路	就近储备排涝泵、小型排水泵等防汛物资，增加救援抢险；落实防汛应急队伍待命，台风期间加强巡查	2023.6	2023.7		组织开展对老翔黄路排水管道进行专项疏通清淤	2023.6	2023.7	
93	嘉定区	下立交积水	江桥镇	江桥镇政府	G2星华路地道	落实巡查队伍，提高巡查频次；落实临排设备，提高强排	2023.6	2023.7		组织开展排水管网养护和专项疏通	2023.6	2023.7	
94	嘉定区	下立交积水	江桥镇	嘉定区交通委交建中心	G2临洮路地道	落实巡查队伍，提高巡查频次；落实临排设备，提高强排	2023.6	2023.7		组织开展排水管网养护和专项疏通	2023.6	2023.7	
95	嘉定区	下立交积水	江桥镇	江桥镇政府	G2金园一路地道					项目名称：（金园一路、南辅道雨水管网综合改造项目），主要项目内容：金园一路翻建雨水管1132米，沪宁南辅道翻建雨水管994米。	2023.6	2023.11	
96	嘉定区	下立交积水	马陆镇	马陆镇政府	S5 仓新小区下立交	加强排水设施养护检查；落实降雨期间防汛抢险队伍应急处	2023.6	2023.7		维修自动抽水泵；组织开展排水管网养护和专项疏通	2023.6	2023.7	
97	嘉定区	下立交积水	江桥镇	江桥镇政府	解放岛路下立交					项目名称：G2高速解放岛路下立交积水点改造工程，工程内容：新建泵房1座，新建截水沟54米，翻建挡墙28米。	2023.6	2024.11	
98	嘉定区	下立交积水	安亭镇	嘉定区交通委交建中心	轨交11号线于田南路下立交					对于田南路下立交南侧增设驼峰，北侧靠近曹安公路处，设置截水沟阻拦客水。	2024.3	2025.11	
99	嘉定区	下立交积水	工业区管委会	嘉定工业区管理委员会	G15大翔公路下立交					对大翔路下立交东西两侧新建挡墙、排水沟及集水井	2023.8	2024.5	
100	嘉定区	小区积水	南翔镇	南翔镇政府	布鲁斯郡小区					项目名称：南翔布鲁斯郡积水点改造工程；通过沿小区北围墙内侧铺设雨水管，将雨水汇集后采用提升泵站提升，沿小区内部分道路将雨水排至吾尚塘，同时在小区既有三个雨水排放口前增设防反灌设施	2023.6	2023.8	
101	嘉定区	小区积水	菊园新区管委会	菊园新区管委会	练祁佳城阳光嘉苑					结合练祁佳城阳光嘉苑东区南侧（慈竹路—孙浜）道路工程，翻排雨水管道，管径DN1000，总长约240m	2023.6	2024.11	
102	嘉定区	小区积水	马陆镇	马陆镇政府	龙湖蓝湖郡					结合胜辛路（双单路—南弄泾）道路工程，翻排雨水管道，管径DN800，总长约430m	2023.6	2024.11	
103	嘉定区	小区积水	新城路街道	马陆镇政府	信义嘉庭					结合叶城路（新城路—澄浏中路）道路工程，翻排雨水管道，管径DN1200，总长约140m	2023.6	2024.11	
104	金山区	道路积水	亭林镇	亭林镇政府	和平南路、中山街					对道路雨水管网进行改造	2023.9	2024.11	

上海市消除积水专项行动任务清单（2023~2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	改造措施			备注			
						管理措施		工程措施				
						主要措施	计划开始时间			计划完成时间		
105	金山区	道路积水	朱泾镇	朱泾镇政府	水尚华庭东侧				朱泾镇水上新村雨水泵站新建工程，工程内容包括新建水上新村雨水强排系统（包含雨水调蓄池、强排泵站等）	2023.6	2023.11	
106	金山区	下立交积水	金山卫镇	金山区交运中心	G15金山南路下立交				金石公路泵站增设明沟项目；在金石公路路肩挡墙外侧增设明沟，将雨水引导入泵站西北侧河道内	2023.7	2023.9	
107	金山区	下立交积水	枫泾镇	上海枫泾小城镇建设发展有限公司	沪杭铁路地道下立交				对下立交两边挡墙加固	2023.7	2023.9	
108	金山区	下立交积水	漕泾镇	漕泾镇政府	浦东铁路沙积6组下立交				对挡墙进行加固，整修周边排水设施	2023.8	2023.11	
109	金山区	下立交积水	金山卫镇	金山区交运中心	金山铁路卫零路下立交（隆平路、金卫支线、临桂路）				对下立交周边挡墙进行加高加固，对排水沟进行整修	2024.8	2024.11	
110	金山区	小区积水	金山卫镇	金山卫镇政府	飞虹北村				对小区雨水管网进行改造	2024.8	2024.11	
111	金山区	小区积水	山阳镇	山阳镇政府	山鑫康城				对小区雨水管网进行改造	2024.8	2024.11	
112	金山区	小区积水	亭林镇	亭林镇政府	长三角物流城				建设小包围，积水引流，增加排水泵等。	2023.7	2023.9	
113	松江区	道路积水	中山街道	松江区水务局	松江区松东路326号				江田东路雨水泵站新建工程：建设江田路雨水泵站，将该区域由自排区变为强排区，解决强降雨时积水问题	2023.9	2025.6	
114	松江区	道路积水	中山街道	松江区水务局	美能达路（松东路到洞泾路）				江田东路雨水泵站新建工程：建设江田路雨水泵站，将该区域由自排区变为强排区，解决强降雨时积水问题	2023.9	2025.6	
115	松江区	道路积水	岳阳街道	岳阳街道办事处	乐都路乐都支路				乐都路乐都支路积水改造工程：进行雨水管网改造，翻建或新建雨水管网，增设管井、收水口等设施，拟铺设管道20米，新建收水井4座	2023.10	2023.11	
116	松江区	道路积水	泗泾镇	泗泾镇防汛办	赵非公路泗陈公路				赵非公路泗陈公路道路积水改造工程：道路中修，翻建管井、收水口等设施，拟增设收水井1个，改造收水口41个，管井27座	2023.9	2024.2	
117	松江区	道路积水	中山街道	区供排水管理理所	迎宾路（方塔南路~环城路）				迎宾路（方塔南路~环城路）雨水附属设施改造工程	2023.6	2023.8	
118	松江区	道路积水	经开区	区供排水管理理所	东宝路（东兴路~宝胜路）				东宝路（东兴路~宝胜路）雨水管道附属设施改造工程	2023.6	2023.8	
119	松江区	道路积水	经开区	区供排水管理理所	宝荣路（宝胜路~宝益路）				宝荣路（宝胜路~宝益路）雨水管道附属设施改造工程	2023.6	2023.8	
120	松江区	道路积水	经开区	区供排水管理理所	宝益路（荣乐东路~宝荣路）				宝益路（荣乐东路~宝荣路）雨水管道附属设施改造工程	2023.6	2023.8	
121	松江区	道路积水	经开区	区供排水管理理所	荣乐支路（松胜路~荣乐东路）				荣乐支路（松胜路~荣乐东路）雨水管道附属设施改造工程	2023.6	2023.8	
122	松江区	道路积水	中山街道	区供排水管理理所	松汇东路（环城路~通波塘路）				松汇东路（环城路~通波塘路）雨水管道附属设施改造工程	2023.6	2023.8	

上海市消除积水专项行动任务清单（2023～2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具 体责任部门	积水点位置	管理措施			改造措施			备注	
						主要措施	计划开 始时间	计划完成 时间	工程措施				
											主要工程内容		计划开始 时间
123	松江区	下立交积水	经开区	松江区水务局	沪杭铁路联阳路下立交					联阳路下立交积水改造工程：下立交周边增设挡水墙，阻止雨水倒灌入下立交；新增排水明沟，将雨水分流至周边雨水管网	2023.12	2024.6	
124	松江区	下立交积水	车墩镇	松江区交通委	沪杭高铁松金公路下立交					松金公路沪杭高铁下立交改造工程：下立交周边增设挡水墙阻止雨水倒灌入下立交；新增排水明沟，将雨水分流至周边河道	2023.9	2024.4	
125	松江区	小区积水	中山街道	中山街道防汛办	荣乐东路1879弄（爱丽雅小区）					爱丽雅小区新建地下式雨水提升泵站工程：新建雨水提升泵，增设潜水泵（功率:15KW，排量：750m³/h），形成“小包围”进行排涝	2023.9	2024.4	
126	松江区	小区积水	中山街道	中山街道防汛办	蓝天一村					蓝天一村小区积水改造工程：新建雨水提升泵，增设潜水泵（功率:15KW，排量：750m³/h），形成“小包围”进行排涝	2023.9	2024.4	
127	青浦区	道路积水	赵巷镇	赵巷镇	郡峰路	加强巡查，落实暴雨期间应急响应。	2023.6	2023.12		项目名称：赵巷镇排水管道修复改造工程。工程内容：开挖翻排管道约54m，新建雨水检查井3座，翻建雨水检查井1座	2023.9	2023.11	
128	青浦区	道路积水	白鹤镇	白鹤镇	鹤民路	加强巡查，落实暴雨期间应急响应。	2023.6	2023.12		项目名称：农村公路提档升级。工程内容：新建雨水管道11米	2023.7	2023.11	
129	青浦区	道路积水	香花桥街道	香花桥街道	清河湾路漕盈路路口	加强巡查，落实暴雨期间应急响应。	2023.6	2023.12		项目名称：香花桥雨水管道修缮改造项目。工程内容：清河湾路翻建雨水管道约524m	2023.9	2023.11	
130	青浦区	道路积水	夏阳街道	夏阳街道排水管理所	青舟支路	加强巡查，落实暴雨期间应急响应。	2023.6	2024.12		项目名称：夏阳湖周边道路排水管道中修工程。内容：翻建雨水管道约369m	2024.3	2024.11	
131	青浦区	道路积水	夏阳街道	夏阳街道排水管理所	城中东支路	加强巡查，落实暴雨期间应急响应。	2023.6	2024.12		项目名称：2023年青浦区道路排水管道中修改造工程。工程内容：翻建雨水管道约182m，更换连管	2024.3	2024.11	
132	青浦区	道路积水	白鹤镇	白鹤镇	鹤江路507号（外青松公路-鹤中路）	加强巡查，落实暴雨期间应急响应。	2023.6	2023.12		项目名称：农村公路提档升级。工程内容：新增雨水口	2023.6	2023.11	
133	青浦区	道路积水	盈浦街道	区道运中心	胜利路295弄（盈港路-盈福路）	加强巡查，落实暴雨期间应急响应。	2023.6	2024.7		项目名称：胜利路（上达河-青赵公路）拓宽改建工程。工程内容：新排管道，新增雨水口	2023.11	2024.7	
134	青浦区	道路积水	香花桥街道	区道运中心	汇金路（北青公路-上达河）	加强巡查，落实暴雨期间应急响应。	2023.6	2025.12		实施汇金路（北青公路-上达河）改建工程。工程内容：新建约4公里雨水管网	2023.6	2025.11	
135	青浦区	下立交积水	华新镇	华新镇	G2沈家浜下立交	北侧排水沟设置移动式水泵辅助抽水，加快积水的排除速度。	2023.7	2023.8		项目名称：沈家浜维修项目。工程内容：拓宽排水沟，修整北侧路面。将高速积水引入到高速边坡挡墙内，不进入下立交排水系统，减轻排水负担；地势低，易积水的路面，在限定的范围内进行抬高处理，让积水更快流入两侧排水沟	2023.7	2023.8	
136	青浦区	小区积水	盈浦街道	区房管局、新城公司	乔鑫公寓					项目名称：2022年乔鑫公寓、青城苑综合修缮工程。工程内容：对小区雨水管网进行改造；雨水：4454米；污水1914米	2023.8	2024.1	
137	青浦区	小区积水	盈浦街道	区房管局、新城公司	海盈新村					项目名称：对小区雨水管网进行改造；雨水：500米；污水410米	2023.8	2024.1	
138	奉贤区	道路积水	南桥镇	奉贤新城公司	解放东路（定奉路-定康路）					项目名称：2023年解放东路雨水管网提标改造工程。工程内容：敷设DN1000雨水管196米、DN1200雨水管	2023.6	2023.9	

上海市消除积水专项行动任务清单（2023~2025）

序号	所在区	积水类型	所在街镇	整治工作责任主体（具体责任部门）	积水点位置	改造措施			备注	
						管理措施		工程措施		
						主要措施	计划开始时间			计划完成时间
139	奉贤区	道路积水	南桥镇	奉贤新城公司	仁爱路（文耀路-定康路）			项目名称：2023年仁爱路雨水管网提标改造工程。工程内容：敷设DN1000雨水管447米	2023.6	2023.9
140	奉贤区	道路积水	金汇镇	奉贤新城公司	南行路（金钱公路—北金汇路）			项目名称：2023年南行路雨水管网提标改造工程。工程内容：敷设DN1000雨水管258米	2023.6	2023.1
141	奉贤区	道路积水	柘林镇	柘林镇城建中心	新北路（新粮路-江海南路）			项目名称：2023年新北路道路新建工程。工程内容：敷设DN1200雨水管474米	2023.6	2024.6
142	奉贤区	道路积水	南桥镇	奉贤新城公司	定贤路（仁爱路-康全路）			项目名称：2023年定贤路雨水管网提标改造工程工程内容：敷设DN300雨水管124米，DN1200雨水管501米	2023.11	2024.3
143	奉贤区	道路积水	南桥镇	奉贤新城公司	沪杭支路（运河北路-运河路）			项目名称：2024年沪杭支路雨水管提标改造工程。工程内容：敷设DN600雨水管75米、DN800雨水管291米	2024.3	2024.7
144	奉贤区	道路积水	奉浦街道	奉贤新城公司	运河路（沪杭支路-南横泾）			项目名称：2025年运河路雨水管网提标改造工程。工程内容：敷设DN600雨水管45米，DN800雨水管168米	2025.3	2025.8
145	奉贤区	小区积水	南桥镇	区房管局	育秀二区			项目名称：育秀二区积水点改造项目。工程内容：新增50米DN300雨水管网	2023.7	2023.9
146	奉贤区	小区积水	泰城镇	泰城镇城建中心	安全小区			项目名称：2023年泰城镇安全小区雨污分流工程。工程内容：对小区雨污水管道进行改造，雨水614米，污水265米。	2023.12	2024.5
147	奉贤区	小区积水	奉浦街道	奉浦街道城建中心	百合苑			项目名称：2025年雨污混接改造工程。工程内容雨水管872米，污水管429米	2024.11	2025.6
148	崇明区	道路积水	新河镇	区水务局	新贤路			新建17.1立方米/秒雨水泵站一座，5900立方米初期雨水调蓄池一座，DN3500雨水总管长约365米，DN600污水管长约120米等。	2023.12	2024.11
149	崇明区	道路积水	新河镇	区水务局	康复路				2023.12	2024.11
150	崇明区	小区积水	长兴镇	长兴镇	车灯新村（前卫支路588号）			小区内增设排水泵两台，新建集水井一座，新铺设雨水管道50米，小区围墙东侧新建DN500管道20米，改造过路桥涵一座等	2023.8	2023.9
151	崇明区	小区积水	堡镇	堡镇	玉屏社区向阳一村（通富路南侧）			新增提升排涝泵站和排水管道	2025.1	2025.11
152	崇明区	小区积水	东平镇	东平镇	仪表北村			新增提升排涝泵站和排水管道	2025.1	2025.11