

上海市浦东新区大团镇人民政府文件

团府〔2025〕21号

签发人：程晓龙

关于申报 2025 年大团镇高标准农田 建设项目的请示

浦东新区农业农村委员会：

为贯彻落实逐步把永久基本农田建成高标准农田的工作要求，进一步完善基本农田排灌设施和外围水利配套，我镇结合全域和美乡村建设等实际情况，全力推进金桥村、金石村、海潮村及车站村等高标准农田建设，现申报 2025 年大团镇高标准农田建设项目，具体内容如下：

一、项目名称

2025 年大团镇高标准农田建设项目。

二、实施范围

本次拟实施的大团镇金桥村、金石村、海潮村、车站村及镇南村部分土地，共涉及 17 个灌区，分别为金桥村 1 号灌区、金桥村 2 号灌区、金石村 1 号灌区、金石村 2 号灌区、金石村 3 号灌区、金石村 4 号灌区、金石村 5 号灌区、金石村 6 号灌区、金石村 7 号灌区、金石村 8 号灌区、海潮村 1 号灌

区、海潮村 2 号灌区、海潮村 3 号灌区、海潮村 4 号灌区、海潮村 5 号灌区、车站村 1 号灌区和车站村 2 号灌区。项目区区域总面积 12926.72 亩，农田建设面积 5048.59 亩，永久基本农田面积 3825.39 亩。

金桥村 1 号灌区：北起金桥村村界和同治 4 组七支河，南至东大公路，西起轨交十六号线，东至泖马河，区域面积 906.14 亩，建设面积 458.74 亩。

金桥村 2 号灌区：北起东大公路，南至金桥村村界，西起 G1503 上海绕城高速，东至泖马河，区域面积 860.06 亩，建设面积 266.88 亩。

金石村 1 号灌区：北起金石村村界，南至石皮泖港，西起金园 114 号河，东至 G1503 上海绕城高速，区域面积 471.76 亩，建设面积 214.97 亩。

金石村 2 号灌区：北起石皮泖港，南至团东港，西起千斤港，东至 G1503 上海绕城高速，区域面积 214.01 亩，建设面积 20.25 亩。

金石村 3 号灌区：北起前进港，南至团东港，西起一号桥港，东至千斤港，区域面积 815.10 亩，建设面积 319.68 亩。

金石村 4 号灌区：北为金石村村界，南为金石村村界，西起 G1503 上海绕城高速，东为金石村村界，区域面积 1579.07 亩，建设面积 593.25 亩。

金石村 5 号灌区：北起团东港，南至团芦港，西起团金路，东至 G1503 上海绕城高速，区域面积 853.04 亩，建设面积 347.70 亩。

金石村 6 号灌区：北起南芦公路，西南为金石村村界，东至 G1503 上海绕城高速，区域面积 91.79 亩，建设面积 40.33 亩。

金石村 7 号灌区：北起团芦港，南至团芦公路，西起 G1503 上海绕城高速，东为金石村村界，区域面积 167.93 亩，建设面积 128.67 亩。

金石村 8 号灌区：北起南芦公路，东南为金石村村界，西起 G1503 上海绕城高速，区域面积 341.87 亩，建设面积 87.68 亩。

海潮村 1 号灌区：北起大团中心河，南至团东港，西起镇东港，东至马家宅、康家宅，区域面积 603.94 亩，建设面积 297.09 亩。

海潮村 2 号灌区：北起团东港，南至团芦港，西起富家宅，东至川南奉公路，区域面积 1331.16 亩，建设面积 532.96 亩。

海潮村 3 号灌区：北起团芦港，南至沪芦高速，西起镇东港，东至川南奉公路，区域面积 990.03 亩，建设面积 391.28 亩。

海潮村 4 号灌区：北起团东港，南至海潮路，西起川南奉公路，东为海潮村村界，区域面积 1314.18 亩，建设面积 481.46 亩。

海潮村 5 号灌区：北起南芦公路，南至沪芦高速，西起川南奉公路，东为海潮村村界，区域面积 722.20 亩，建设面积 150.39 亩。

车站村 1 号灌区：北起石皮泖港，南至团东港，西起川南奉公路，东为车站村村界，区域面积 1471.63 亩，建设面积 636.71 亩。

车站村 2 号灌区：北起石皮泖港，南至大团中心河，西起后市河，东至南团公路，区域面积 192.80 亩，建设面积 80.53 亩。

三、项目建设单位

浦东新区大团镇人民政府。

四、主要内容

按照高标准农田建设要求，结合大团镇金桥村、金石村、海潮村、车站村等具体情况，因地制宜进行系统布置和分项设计，工程主要内容为：灌区划分、土地平整（含田块修筑）、排水沟建设、灌溉系统布置及田间道路等工程的建设。本项目区总建设面积 5048.59 亩。

五、实施周期

项目拟实施时间：当年 11 月-次年 4 月完成施工。

六、资金安排

项目资金由区财政出资，初步估算总投资为 8815.59 万元。

妥否，请示。

附件：2025年大团镇高标准农田建设项目资金估算汇总表

上海市浦东新区大团镇人民政府

2025 年 4 月 8 日

联系人：王闾谦 联系方式：58084363

附件

2025 年大团镇高标准农田建设项目资金估算 汇总表

序号	工程及费用名称	工 程 估 算 价 值 (万元)
一	建安费	8104.33
(一)	排水工程	1141.96
1	0.8m 排水沟	486.50
2	2m 宽明渠	304.30
3	排水涵	118.80
4	过路搭板涵	92.00
5	农沟出水口	17.61
6	过沟板	83.44
5	支撑板	39.30
(二)	灌溉工程	5702.34
1	泵站工程	455.00
	翻建及新建泵站	180.00
	外接电费用	45.00
	泵站维修	180.00
	引水河工程(土方、护岸)	50.00
2	新建管网	3417.68
	dn800 (PE80, 0.4) (含管件)	324.31
	dn630 (PE80, 0.4) (含管件)	673.88
	dn560 (PE80, 0.4) (含管件)	139.36
	dn500 (PE80, 0.4) (含管件)	540.32
	dn450 (PE80, 0.4) (含管件)	567.32
	dn400 (PE80, 0.4) (含管件)	587.12

序号	工程及费用名称	工 程 估 算 价 值 (万元)
	dn315 (PE80, 0.4) (含管件)	492.52
	dn225 (PE80, 0.4) (含管件)	92.87
3	倒虹吸	1111.50
4	分水井	240.00
5	闸阀井	59.80
6	排气井	100.00
7	过路钢套管	68.40
8	田间出水口	200.16
9	拆除老管道	49.80
(三)	田间道路工程	755.17
1	新建道路	26.72
2	拆除道路	35.33
3	修复/拓宽道路	347.92
4	新建箱涵	224.00
5	下田坡道	121.20
(四)	土地平整	504.86
二	独立费用	711.26
1	勘察费	64.83
2	设计费	288.21
2.1	基本设计费	244.24
2.2	施工图预算编制费	24.42
2.3	竣工图编制费	19.54
3	监理费	220.94
4	招标代理费	37.17
5	工程量清单、标底编制费	21.45
6	检测费 (灌溉水有效利用测	25.00

序号	工程及费用名称	工 程 估 算 价 值 (万元)
	试)	
7	竣工测绘费	33.66
8	耕地质量评价	20.00
三	总投资	8815.59