

附件：

川沙新镇 2023 年生态清洁小流域河道综合整治工程资金明细表

序号	工程及费用名称	工 程 预 算 价 值（万元）					技术经济指标			备 注
		建 筑 工 程	安 装 工 程	设备 及工 器具 购置	其 他 费 用	合 计	单 位	数 量	单 位 价 值 （元）	
一	工程费用	14405.20				14405.20				
(一)	新浜村	1827.83				1827.83				
1	芦滩港	144.30				144.30				
	疏浚土方（挖泥船）	102.01				102.01	m³	11014.52	92.61	
	开工展布、收工集合	2.18				2.18	次	1.00	21788.89	
	A 型护岸（塑钢板桩）	14.47				14.47	m	63.00	2296.66	
	D 型（小木桩）护岸	13.32				13.32	m	141.00	944.74	
	J 型（老结构外立面修复）	6.54				6.54	m	69.00	947.75	
	水生绿化	5.51				5.51	m²	1102.00	50.00	
	岸坡清理	0.27				0.27	m²	282.00	9.56	
2	浦东陆家港	228.14				228.14				
	疏浚土方	45.90				45.90	m³	5195.57	88.35	
	排除积水	2.22				2.22	m³	14892.00	1.49	
	填河施工	4.42				4.42	m³	655.00	67.41	
	C2 型护岸（插板桩）	18.48				18.48	m	72.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	24.75				24.75	m	262.00	944.74	
	F 型（浆砌块石挡墙）	45.99				45.99	m	56.00	8212.87	
	新建栏杆	6.19				6.19	m	163.00	380.00	
	水生绿化	4.93				4.93	m²	985.00	50.00	
	拉森钢板桩+钢管桩临时支护	33.40				33.40	m	60.00	5567.16	
	土围堰	20.21				20.21	m	172.00	1174.96	
	槽钢临时支护	5.86				5.86	m	45.00	1302.69	
	硬质地坪拆除	1.64				1.64	m²	183.00	89.53	
	水泥道路修复	9.07				9.07	m²	266.00	341.10	

	岸坡清理	0.49				0.49	m ²	510.00	9.56	
	砖混护岸拆除	2.52				2.52	m	63.00	400.00	
	栏杆拆除	0.91				0.91	m	91.00	100.00	
	拆除水桥	0.15				0.15	m ²	3.00	500.00	
	拆建污水管（Φ250HDPE 双臂缠绕管）	1.01				1.01	m	60.00	168.54	
3	新浜村 1 号河	91.65				91.65				
	疏浚土方	18.93				18.93	m ³	2143.00	88.35	
	排除积水	0.14				0.14	m ³	920.00	1.49	
	堤顶回填	0.08				0.08	m ³	21.94	37.07	
	C1 型护岸（插板桩）	34.25				34.25	m	147.00	2329.78	
	新建栏杆	5.59				5.59	m	147.00	380.00	
	水生态修复	16.20				16.20	m ²	2025	80.00	
	槽钢临时支护	6.25				6.25	m	48.00	1302.69	
	土围堰	5.52				5.52	m	47.00	1174.96	
	水泥道路修复	4.50				4.50	m ²	132.00	341.10	
	拆除水桥	0.15				0.15	m ²	3.00	500.00	
	清障	0.04				0.04	m ³	7.00	63.03	
4	新浜村 2 号河	16.24				16.24				
	排除积水	0.33				0.33	m ³	2205.00	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	6.80				6.80	m	72.00	944.74	
	水生态修复	8.85				8.85	m ²	1106	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	0.12				0.12	m	1.00	1174.96	
	岸坡清理	0.14				0.14	m ²	144.00	9.56	
5	新浜村 3 号河	10.17				10.17				
	疏浚土方	9.29				9.29	m ³	1051.61	88.35	
	排除积水	0.20				0.20	m ³	1323.00	1.49	
	水生绿化	0.68				0.68	m ²	135.00	50.00	
6	新浜 4 号河	6.72				6.72				
	排除积水	0.14				0.14	m ³	925.00	1.49	
	水生态修复	4.94				4.94	m ²	617	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	1.64				1.64	m	14.00	1174.96	

7	新浜 6 号河	127.40				127.40				
	排除积水	0.24				0.24	m ³	1618.00	1.49	
	填河施工	7.02				7.02	m ³	1042.00	67.41	
	A 型护岸(塑钢板桩)	43.41				43.41	m	189.00	2296.66	
	C2 型护岸（插板桩）	18.48				18.48	m	72.00	2565.99	
	新建栏杆	4.94				4.94	m	130.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.33				1.33	m	58.00	228.84	
	B 型箱涵（单孔）	13.77				13.77	座	1.00	137694.58	
	C 型挡墙	14.03				14.03	m	14.40	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	2.42				2.42	m ²	71.00	341.10	
	临时支护（箱涵）	11.96				11.96	m	42.00	2847.80	
	水生绿化	0.75				0.75	m ²	149.00	50.00	
	槽钢临时支护	3.65				3.65	m	28.00	1302.69	
	土围堰	3.88				3.88	m	33.00	1174.96	
	水泥道路修复	1.43				1.43	m ²	42.00	341.10	
	清障	0.09				0.09	m ³	14.00	63.03	
8	新浜 7 号河	19.99				19.99				
	疏浚土方	3.59				3.59	m ³	406.64	88.35	
	排除积水	0.06				0.06	m ³	424.00	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	11.34				11.34	m	120.00	944.74	
	水生态修复	4.77				4.77	m ²	596	80.00	
	岸坡清理	0.23				0.23	m ²	240.00	9.56	
9	新浜 8 号河	35.31				35.31				
	疏浚土方	12.61				12.61	m ³	1427.78	88.35	
	排除积水	0.26				0.26	m ³	1730.00	1.49	
	新建栏杆	4.22				4.22	m	111.00	380.00	
	水生态修复	17.11				17.11	m ²	2139	80.00	
	栏杆拆除	1.11				1.11	m	111.00	100.00	
10	新浜 9 号河	8.61				8.61				
	疏浚土方	7.75				7.75	m ³	876.99	88.35	
	排除积水	0.22				0.22	m ³	1482.00	1.49	
	水生绿化	0.64				0.64	m ²	127.00	50.00	
11	新浜 10 号河	67.80				67.80				
	疏浚土方	1.91				1.91	m ³	216.52	88.35	

	排除积水	0.02				0.02	m ³	150.00	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	18.60				18.60	m	81.00	2296.66	
	B 型箱涵（单孔）	14.04				14.04	座	1.00	140399.39	
	C 型挡墙	15.49				15.49	m	15.90	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	2.93				2.93	m ²	86.00	341.10	
	临时支护（箱涵）	12.82				12.82	m	45.00	2847.80	
	水生绿化	0.20				0.20	m ²	40.00	50.00	
	土围堰	1.76				1.76	m	15.00	1174.96	
	清障	0.03				0.03	m ³	5.00	63.03	
12	新浜村 12 号河	7.81				7.81				
	疏浚土方	5.37				5.37	m ³	607.82	88.35	
	排除积水	0.18				0.18	m ³	1214.00	1.49	
	水生绿化	0.62				0.62	m ²	124.00	50.00	
	土围堰	1.64				1.64	m	14.00	1174.96	
13	新浜村 14 号河	384.35				384.35				
	疏浚土方	115.52				115.52	m ³	13075.31	88.35	
	填河施工	3.29				3.29	m ³	488.00	67.41	
	排除积水	2.24				2.24	m ³	15056.00	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	26.69				26.69	m	104.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	56.87				56.87	m	602.00	944.74	
	新建栏杆	3.95				3.95	m	104.00	380.00	
	A 型箱涵（双孔）1#	32.96				32.96	座	1.00	329608.56	
	A 型箱涵（双孔）2#	49.54				49.54	座	1.00	495405.69	
	B 型挡墙 1#	2.95				2.95	m	7.00	4217.58	
	B 型挡墙 2#	2.11				2.11	m	5.00	4217.58	
	沥青路修复（箱涵）2#	3.08				3.08	m ²	73.00	421.33	
	水泥路修复（箱涵）1#	3.41				3.41	m ²	100.00	341.10	
	临时支护（箱涵）1#	14.52				14.52	m	51.00	2847.80	
	临时支护（箱涵）2#	16.23				16.23	m	57.00	2847.80	
	水生绿化	2.93				2.93	m ²	585.00	50.00	
	水生态修复	14.54				14.54	m ²	1817	80.00	
	槽钢临时支护	6.77				6.77	m	52.00	1302.69	
	土围堰	17.04				17.04	m	145.00	1174.96	
	水泥道路修复	3.62				3.62	m ²	106.00	341.10	

	砖混护岸拆除	5.00				5.00	m	125.00	400.00	
	栏杆拆除	0.46				0.46	m	46.00	100.00	
	拆除Φ600管涵	0.18				0.18	m	9.00	200.46	
	拆除水桥	0.45				0.45	m ²	9.00	500.00	
14	新浜村 16 号河	63.12				63.12				
	疏浚土方	8.64				8.64	m ³	977.98	88.35	
	排除积水	0.18				0.18	m ³	1194.00	1.49	
	堤顶回填	0.11				0.11	m ³	30.18	37.07	
	C2 型护岸（插板桩）	18.99				18.99	m	74.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	12.47				12.47	m	132.00	944.74	
	新建栏杆	5.02				5.02	m	132.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.60				1.60	m	70.00	228.84	
	水生态修复	8.69				8.69	m ²	1086	80.00	
	槽钢临时支护	5.99				5.99	m	46.00	1302.69	
	拆除坝基（土坝）	1.43				1.43	m ³	226.52	63.03	
15	新浜 17 号河	58.14				58.14				
	排除积水	0.33				0.33	m ³	2200.00	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	11.71				11.71	m	124.00	944.74	
	J 型（老结构外立面修复）	13.08				13.08	m	138.00	947.75	
	景观石	2.12				2.12	m ³	5.00	4230.53	
	水生态修复	23.55				23.55	m ²	2944	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	6.58				6.58	m	56.00	1174.96	
	岸坡清理	0.24				0.24	m ²	248.00	9.56	
	拆除坝基（土坝）	0.13				0.13	m ³	20.00	63.03	
	拆除渡槽	0.40				0.40	m	20.00	200.00	
16	新浜 18 号河	5.43				5.43				
	水生绿化	5.30				5.30	m ²	1059.00	50.00	
	拆除坝基（土坝）	0.13				0.13	m ³	20.00	63.03	
17	新浜村 20 号河	43.12				43.12				
	疏浚土方	17.76				17.76	m ³	2010.71	88.35	
	排除积水	0.32				0.32	m ³	2120.00	1.49	
	堤顶回填	0.10				0.10	m ³	26.60	37.07	
	D 型（小木桩）护岸	22.48				22.48	m	238.00	944.74	

	水生绿化	0.98				0.98	m ²	195.00	50.00	
	岸坡清理	0.46				0.46	m ²	476.00	9.56	
	拆除坝基（土坝）	1.02				1.02	m ³	161.90	63.03	
18	新浜 21 号河	40.31				40.31				
	疏浚土方	16.71				16.71	m ³	1891.41	88.35	
	排除积水	0.30				0.30	m ³	2023.00	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	7.18				7.18	m	76.00	944.74	
	水生绿化	0.64				0.64	m ²	128.00	50.00	
	水生态修复	10.82				10.82	m ²	1352	80.00	
	土围堰	2.82				2.82	m	24.00	1174.96	
	水泥道路修复	1.71				1.71	m ²	50.00	341.10	
	拆除坝基（土坝）	0.13				0.13	m ³	20.00	63.03	
19	新浜 22 号河	48.21				48.21				
	D 型（小木桩）护岸	41.38				41.38	m	438.00	944.74	
	水生绿化	1.22				1.22	m ²	244.00	50.00	
	岸坡清理	0.63				0.63	m ²	657.00	9.56	
	水泥道路修复	4.98				4.98	m ²	146.00	341.10	
20	新浜 25 号河	21.24				21.24				
	疏浚土方	5.36				5.36	m ³	607.24	88.35	
	排除积水	0.23				0.23	m ³	1573.00	1.49	
	水生态修复	13.65				13.65	m ²	1706	80.00	
	土围堰	2.00				2.00	m	17.00	1174.96	
21	新浜 26 号河	332.25				332.25				
	排除积水	1.34				1.34	m ³	8993.00	1.49	
	填河施工	28.38				28.38	m ³	4210.00	67.41	
	B 型护岸（桩基仿木桩）	86.79				86.79	m	275.00	3156.00	
	C1 型护岸（插板桩）	57.55				57.55	m	247.00	2329.78	
	I 型（老护岸加固）	31.31				31.31	m	114.00	2746.10	
	新建栏杆	9.39				9.39	m	247.00	380.00	
	A 型管涵（双孔）1#	7.72				7.72	座	1.00	77152.03	
	A 型管涵（双孔）2#	21.69				21.69	座	1.00	216858.15	
	管涵挡墙 1#	6.02				6.02	m	12.30	4896.61	
	管涵挡墙 2#	6.71				6.71	m	13.70	4896.61	
	水泥路修复（管涵）1#	2.46				2.46	m ²	72.00	341.10	

	沥青路修复（管涵）2#	2.95				2.95	m ²	70.00	421.33	
	临时支护（管涵）2#	23.64				23.64	m	83.00	2847.80	
	水生态修复	33.67				33.67	m ²	4209	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	4.35				4.35	m	37.00	1174.96	
	水泥道路修复	3.68				3.68	m ²	108.00	341.10	
	砖混护岸拆除	4.56				4.56	m	114.00	400.00	
	清障	0.04				0.04	m ³	7.00	63.03	
22	新浜村 27 号河	24.80				24.80				
	排除积水	0.91				0.91	m ³	6100.00	1.49	
	水生态修复	23.89				23.89	m ²	2986	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
23	新浜 28 号河	21.32				21.32				
	疏浚土方	14.99				14.99	m ³	1696.98	88.35	
	排除积水	0.51				0.51	m ³	3416.00	1.49	
	水生绿化	2.18				2.18	m ²	435.00	50.00	
	土围堰	3.64				3.64	m	31.00	1174.96	
24	新浜村委会河	14.09				14.09				
	排除积水	0.10				0.10	m ³	688.00	1.49	
	土工膜袋装土	5.98				5.98	m ³	229.00	261.17	
	护坡护底修复	1.91				1.91	m ²	114.00	167.43	
	水生态修复	6.10				6.10	m ²	763	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
25	施工便道	3.44				3.44	m ²	200.00	171.88	
26	大型机械进出场费	3.87				3.87	项	2.00	19352.44	
(二)	汤店村	3213.22				3213.22				
1	汤店澜港 17 号支河	48.31				48.31				
	疏浚土方	6.58				6.58	m ³	745.08	88.35	
	排除积水	0.25				0.25	m ³	1672.00	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	1.42				1.42	m	15.00	944.74	
	A 型箱涵（双孔）	17.81				17.81	座	1.00	178059.26	
	C 型挡墙	7.60				7.60	m	7.80	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	1.25				1.25	m ²	36.60	341.10	
	临时支护（箱涵）	7.12				7.12	m	25.00	2847.80	

	水生绿化	0.75				0.75	m ²	150.71	50.00	
	土围堰	3.88				3.88	m	33.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	1.65				1.65	m ³	261.24	63.03	
2	汤店 10 组 1 号河	51.54				51.54				
	疏浚土方	14.52				14.52	m ³	1643.96	88.35	
	排除积水	0.51				0.51	m ³	3390.00	1.49	
	A 型箱涵（双孔）	17.40				17.40	座	1.00	173956.87	
	C 型挡墙	5.84				5.84	m	6.00	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	0.83				0.83	m ²	24.25	341.10	
	临时支护（箱涵）	5.70				5.70	m	20.00	2847.80	
	水生绿化	1.10				1.10	m ²	219.43	50.00	
	土围堰	5.64				5.64	m	48.00	1174.96	
3	汤店 7 组傅家宅河	53.83				53.83				
	疏浚土方	9.05				9.05	m ³	1024.15	88.35	
	排除积水	0.31				0.31	m ³	2057.00	1.49	
	C1 型护岸（插板桩）	9.79				9.79	m	42.00	2329.78	
	D 型（小木桩）护岸	14.55				14.55	m	154.00	944.74	
	水生态修复	12.78				12.78	m ²	1598	80.00	
	钢管桩围堰	6.79				6.79	m	23.00	2951.72	
	岸坡清理	0.56				0.56	m ²	588.00	9.56	
4	汤店八温头沟	7.90				7.90				
	疏浚土方	7.05				7.05	m ³	797.40	88.35	
	排除积水	0.31				0.31	m ³	2087.44	1.49	
	水生绿化	0.54				0.54	m ²	108.60	50.00	
5	汤店 2 组 1 号河	5.18				5.18				
	疏浚土方	4.68				4.68	m ³	530.26	88.35	
	排除积水	0.15				0.15	m ³	1025.86	1.49	
	水生绿化	0.35				0.35	m ²	70.00	50.00	
6	汤店 2 组张家宅河	2.32				2.32				
	疏浚土方	1.93				1.93	m ³	218.18	88.35	
	排除积水	0.10				0.10	m ³	639.02	1.49	
	水生绿化	0.29				0.29	m ²	58.00	50.00	
7	汤店 15 组 1 号河	46.56				46.56				
	疏浚土方	16.54				16.54	m ³	1872.24	88.35	

	排除积水	0.27				0.27	m ³	1797.21	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	27.59				27.59	m	292.00	944.74	
	水生绿化	0.73				0.73	m ²	145.68	50.00	
	岸坡清理	0.88				0.88	m ²	921.00	9.56	
	硬质地坪拆除	0.55				0.55	m ²	61.00	89.53	
8	汤店蔡家宅河	54.05				54.05				
	疏浚土方	12.68				12.68	m ³	1435.43	88.35	
	排除积水	0.44				0.44	m ³	2969.76	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	37.88				37.88	m	401.00	944.74	
	水生绿化	0.97				0.97	m ²	193.00	50.00	
	岸坡清理	1.15				1.15	m ²	1203.00	9.56	
	拆除坝基（土坝）	0.93				0.93	m ³	147.78	63.03	
9	汤店 3 组 2 号河	6.66				6.66				
	疏浚土方	4.16				4.16	m ³	471.21	88.35	
	排除积水	0.14				0.14	m ³	930.69	1.49	
	水生绿化	0.48				0.48	m ²	95.00	50.00	
	土围堰	1.88				1.88	m	16.00	1174.96	
10	汤店 2 号支河	10.73				10.73				
	疏浚土方	6.65				6.65	m ³	753.21	88.35	
	排除积水	0.37				0.37	m ³	2463.00	1.49	
	水生绿化	1.15				1.15	m ²	230.63	50.00	
	土围堰	2.35				2.35	m	20.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.21				0.21	m ³	32.56	63.03	
11	汤店澜港 15 号支河	95.27				95.27				
	疏浚土方	8.26				8.26	m ³	934.99	88.35	
	排除积水	0.39				0.39	m ³	2591.80	1.49	
	开河土方	5.33				5.33	m ³	845.40	63.03	
	C2 型护岸（插板桩）	18.22				18.22	m	71.00	2565.99	
	新建栏杆	2.70				2.70	m	71.00	380.00	
	B 型箱涵（单孔）	16.27				16.27	座	1.00	162736.58	
	A 型挡墙	14.02				14.02	m	20.00	7008.24	
	水泥路修复（箱涵）	1.72				1.72	m ²	50.40	341.10	
	临时支护（箱涵）	14.24				14.24	m	50.00	2847.80	
	水生态修复	11.98				11.98	m ²	1497	80.00	

	土围堰	1.06				1.06	m	9.00	1174.96	
	插板桩护岸拆除	1.08				1.08	m	27.00	400.00	
12	川沙汤店康家 1 号河	113.53				113.53				
	疏浚土方	35.35				35.35	m ³	4001.69	88.35	
	排除积水	1.34				1.34	m ³	9002.88	1.49	
	B 型箱涵（单孔）1#	10.57				10.57	座	1.00	105714.21	
	B 型箱涵（单孔）2#	11.88				11.88	座	1.00	118786.78	
	C 型挡墙 1#、2#	20.45				20.45	m	21.00	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）1#、2#	2.03				2.03	m ²	59.40	341.10	
	临时支护（箱涵）1#、2#	13.67				13.67	m	48.00	2847.80	
	水生态修复	7.02				7.02	m ²	877	80.00	
	土围堰	9.99				9.99	m	85.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	1.23				1.23	m ³	195.75	63.03	
13	汤店 1 号支河	69.31				69.31				
	疏浚土方	18.22				18.22	m ³	2061.77	88.35	
	排除积水	0.77				0.77	m ³	5172.58	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	21.45				21.45	m	227.00	944.74	
	新建栏杆	6.46				6.46	m	170.00	380.00	
	新建栏杆基础	3.89				3.89	m	170.00	228.84	
	水生态修复	14.06				14.06	m ²	1757	80.00	
	土围堰	4.46				4.46	m	38.00	1174.96	
14	汤店 13 组 2 号河	31.51				31.51				
	疏浚土方	5.36				5.36	m ³	607.06	88.35	
	排除积水	0.14				0.14	m ³	970.64	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	18.89				18.89	m	200.00	944.74	
	水生态修复	6.35				6.35	m ²	794	80.00	
	岸坡清理	0.57				0.57	m ²	600.00	9.56	
	疏通管涵	0.20				0.20	m	10.00	200.00	
15	汤店 13 组 1 号河	27.00				27.00				
	疏浚土方	2.93				2.93	m ³	331.85	88.35	
	排除积水	0.19				0.19	m ³	1268.84	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	12.85				12.85	m	136.00	944.74	
	水生态修复	8.62				8.62	m ²	1078	80.00	
	岸坡清理	0.39				0.39	m ²	408.00	9.56	

	疏通管涵	2.02				2.02	m	101.00	200.00	
16	汤店 13 组傅家宅沟	60.36				60.36				
	疏浚土方	19.25				19.25	m ³	2178.91	88.35	
	排除积水	0.38				0.38	m ³	2538.87	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	34.86				34.86	m	369.00	944.74	
	水生态修复	2.93				2.93	m ²	366	80.00	
	土围堰	1.88				1.88	m	16.00	1174.96	
	岸坡清理	1.06				1.06	m ²	1107.00	9.56	
17	汤店友谊 2 号支河	146.97				146.97				
	疏浚土方	19.11				19.11	m ³	2162.65	88.35	
	排除积水	0.39				0.39	m ³	2620.17	1.49	
	A 型护岸（塑钢板桩）	61.78				61.78	m	269.00	2296.66	
	E 型（干垒块挡墙）护岸	3.81				3.81	m	10.00	3807.27	
	B 型箱涵（单孔）	18.31				18.31	座	1.00	183129.91	
	A 型挡墙	10.65				10.65	m	15.20	7008.24	
	沥青路修复（箱涵）	2.13				2.13	m ²	50.50	421.33	
	临时支护（箱涵）	13.38				13.38	m	47.00	2847.80	
	水生态修复	14.42				14.42	m ²	1802	80.00	
	土围堰	1.17				1.17	m	10.00	1174.96	
	岸坡清理	0.77				0.77	m ²	807.00	9.56	
	拆除坝基（土坝）	1.05				1.05	m ³	167.02	63.03	
18	汤店 13 组 3 号河	15.58				15.58				
	疏浚土方	12.40				12.40	m ³	1403.42	88.35	
	排除积水	0.63				0.63	m ³	4228.38	1.49	
	水生态修复	2.55				2.55	m ²	319	80.00	
19	汤店吴家 1 号河	167.37				167.37				
	疏浚土方	11.55				11.55	m ³	1307.00	88.35	
	排除积水	0.42				0.42	m ³	2787.24	1.49	
	A 型护岸（塑钢板桩）	103.35				103.35	m	450.00	2296.66	
	A 型箱涵（双孔）	22.05				22.05	座	1.00	220470.63	
	A 型挡墙	7.01				7.01	m	10.00	7008.24	
	沥青路修复（箱涵）	1.31				1.31	m ²	31.05	421.33	
	临时支护（箱涵）	12.25				12.25	m	43.00	2847.80	
	水生态修复	5.91				5.91	m ²	739	80.00	

	土围堰	2.23				2.23	m	19.00	1174.96	
	岸坡清理	1.29				1.29	m ²	1350.00	9.56	
20	吴家船舫港	98.19				98.19				
	疏浚土方	50.01				50.01	m ³	5660.48	88.35	
	排除积水	1.84				1.84	m ³	12327.26	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	25.66				25.66	m	100.00	2565.99	
	水生绿化	5.76				5.76	m ²	1152.93	50.00	
	土围堰	14.92				14.92	m	127.00	1174.96	
21	汤店 11 组 1 号河	57.97				57.97				
	疏浚土方	8.15				8.15	m ³	922.94	88.35	
	排除积水	0.29				0.29	m ³	1931.54	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	11.55				11.55	m	45.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	4.06				4.06	m	43.00	944.74	
	I 型（老护岸加固）	16.48				16.48	m	60.00	2746.10	
	水生态修复	13.57				13.57	m ²	1696	80.00	
	土围堰	3.52				3.52	m	30.00	1174.96	
	岸坡清理	0.35				0.35	m ²	370.00	9.56	
22	九曲西斗沟	70.14				70.14				
	A 型护岸（塑钢板桩）	67.52				67.52	m	294.00	2296.66	
	水生绿化	0.79				0.79	m ²	157.00	50.00	
	岸坡清理	0.84				0.84	m ²	882.00	9.56	
	拆除坝基（土坝）	0.99				0.99	m ³	157.70	63.03	
23	汤店周家沟支河	70.00				70.00				
	A 型护岸（塑钢板桩）	59.25				59.25	m	258.00	2296.66	
	水生态修复	9.44				9.44	m ²	1180	80.00	
	岸坡清理	0.74				0.74	m ²	774.00	9.56	
	拆除坝基（土坝）	0.57				0.57	m ³	90.00	63.03	
24	汤店澜港 13 号支河	95.98				95.98				
	疏浚土方	8.38				8.38	m ³	948.56	88.35	
	排除积水	0.26				0.26	m ³	1754.87	1.49	
	A 型护岸（塑钢板桩）	41.80				41.80	m	182.00	2296.66	
	新建栏杆	2.66				2.66	m	70.00	380.00	
	B 型箱涵（单孔）	13.30				13.30	座	1.00	132991.82	
	A 型挡墙	5.61				5.61	m	8.00	7008.24	

	B 型挡墙	3.80				3.80	m	9.00	4217.58	
	水泥路修复（箱涵）	1.10				1.10	m ²	32.34	341.10	
	临时支护（箱涵）	8.83				8.83	m	31.00	2847.80	
	水生态修复	4.70				4.70	m ²	588	80.00	
	钢管桩围堰	5.02				5.02	m	17.00	2951.72	
	岸坡清理	0.52				0.52	m ²	546.00	9.56	
25	汤店 12 组张家 1 号河	4.30				4.30				
	疏浚土方	2.79				2.79	m ³	315.51	88.35	
	排除积水	0.13				0.13	m ³	892.40	1.49	
	水生绿化	0.44				0.44	m ²	88.00	50.00	
	土围堰	0.94				0.94	m	8.00	1174.96	
26	汤店友谊 3 号支河	23.37				23.37				
	疏浚土方	16.40				16.40	m ³	1856.67	88.35	
	排除积水	0.63				0.63	m ³	4227.21	1.49	
	水生绿化	1.99				1.99	m ²	398.00	50.00	
	土围堰	4.35				4.35	m	37.00	1174.96	
27	汤店澜港 14 号支河	76.87				76.87				
	疏浚土方	8.97				8.97	m ³	1014.80	88.35	
	排除积水	0.26				0.26	m ³	1755.97	1.49	
	B 型箱涵（单孔）1#	11.69				11.69	座	1.00	116916.04	
	B 型箱涵（单孔）2#	12.16				12.16	座	1.00	121581.15	
	A 型挡墙	11.21				11.21	m	16.00	7008.24	
	C 型挡墙	4.87				4.87	m	5.00	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）1#、2#	1.85				1.85	m ²	54.12	341.10	
	临时支护（箱涵）1#、2#	16.52				16.52	m	58.00	2847.80	
	水生绿化	0.98				0.98	m ²	196.00	50.00	
	土围堰	3.05				3.05	m	26.00	1174.96	
	钢管桩围堰	5.31				5.31	m	18.00	2951.72	
28	汤店蔡家 1 号河	69.19				69.19				
	疏浚土方	12.00				12.00	m ³	1358.08	88.35	
	排除积水	0.40				0.40	m ³	2674.45	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	52.06				52.06	m	551.00	944.74	
	水生绿化	1.36				1.36	m ²	271.92	50.00	
	土围堰	1.17				1.17	m	10.00	1174.96	

	岸坡清理	1.58				1.58	m ²	1653.00	9.56	
	拆除坝基（土坝）	0.62				0.62	m ³	98.90	63.03	
29	汤店友谊 4 号支河	92.20				92.20				
	开河土方	2.49				2.49	m ³	395.00	63.03	
	A 型护岸（塑钢板桩）	33.30				33.30	m	145.00	2296.66	
	新建栏杆	3.50				3.50	m	92.00	380.00	
	B 型箱涵（单孔）	25.16				25.16	座	1.00	251612.85	
	B 型挡墙	6.75				6.75	m	16.00	4217.58	
	沥青路修复（箱涵）	2.73				2.73	m ²	64.70	421.33	
	临时支护（箱涵）	14.81				14.81	m	52.00	2847.80	
	水生态修复	3.46				3.46	m ²	433	80.00	
30	张家宅河 3	10.05				10.05				
	疏浚土方	4.09				4.09	m ³	462.93	88.35	
	排除积水	0.16				0.16	m ³	1055.16	1.49	
	水生绿化	0.62				0.62	m ²	124.00	50.00	
	钢管桩围堰	5.02				5.02	m	17.00	2951.72	
	疏通管涵	0.16				0.16	m	8.00	200.00	
31	大桥机口引水河 4 支河	110.67				110.67				
	疏浚土方	5.78				5.78	m ³	654.01	88.35	
	排除积水	0.42				0.42	m ³	2796.63	1.49	
	开河土方	1.77				1.77	m ³	280.39	63.03	
	A 型护岸（塑钢板桩）	47.31				47.31	m	206.00	2296.66	
	B 型箱涵（单孔）TD13#箱涵	13.36				13.36	座	1.00	133617.98	
	C 型挡墙	18.02				18.02	m	18.50	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	2.11				2.11	m ²	61.75	341.10	
	B 型箱涵（单孔）TD14#箱涵	10.59				10.59	座	1.00	105859.24	
	C 型挡墙	5.84				5.84	m	6.00	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	1.02				1.02	m ²	30.02	341.10	
	临时支护（箱涵）	3.42				3.42	m	12.00	2847.80	
	水生绿化	1.03				1.03	m ²	206.00	50.00	
32	大桥机口河 1 号支河	97.78				97.78				
	C2 型护岸（插板桩）	29.25				29.25	m	114.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	35.14				35.14	m	372.00	944.74	
	新建栏杆	4.33				4.33	m	114.00	380.00	

	水生态修复	15.12				15.12	m ²	1890	80.00	
	槽钢临时支护	13.94				13.94	m	107.00	1302.69	
33	大桥机口引水河 3 支河	15.45				15.45				
	水生态修复	15.45				15.45	m ²	1931	80.00	
34	大桥机口引水河 2 支河	86.02				86.02				
	疏浚土方	11.35				11.35	m ³	1284.93	88.35	
	排除积水	0.51				0.51	m ³	3391.04	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	36.29				36.29	m	158.00	2296.66	
	D 型（小木桩）护岸	33.54				33.54	m	355.00	944.74	
	水生绿化	1.51				1.51	m ²	301.00	50.00	
	土围堰	2.82				2.82	m	24.00	1174.96	
35	汤店 5 组付家宅东沟	142.18				142.18				
	疏浚土方	15.65				15.65	m ³	1770.98	88.35	
	排除积水	0.55				0.55	m ³	3724.83	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	60.56				60.56	m	236.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	37.98				37.98	m	402.00	944.74	
	新建栏杆	8.97				8.97	m	236.00	380.00	
	水生绿化	1.99				1.99	m ²	398.00	50.00	
	槽钢临时支护	11.85				11.85	m	91.00	1302.69	
	土围堰	3.17				3.17	m	27.00	1174.96	
	岸坡清理	0.96				0.96	m ²	1002.00	9.56	
	疏通管涵	0.50				0.50	m	25.00	200.00	
36	汤店 5 队小园沟	28.56				28.56				
	疏浚土方	3.85				3.85	m ³	435.61	88.35	
	排除积水	0.17				0.17	m ³	1160.44	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	22.30				22.30	m	236.00	944.74	
	水生绿化	0.56				0.56	m ²	112.00	50.00	
	土围堰	1.29				1.29	m	11.00	1174.96	
	岸坡清理	0.39				0.39	m ²	408.00	9.56	
37	大桥机口引水河	233.29				233.29				
	疏浚土方	25.64				25.64	m ³	2902.02	88.35	
	排除积水	1.20				1.20	m ³	8055.05	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	130.68				130.68	m	569.00	2296.66	
	D 型（小木桩）护岸	53.94				53.94	m	571.00	944.74	

	水生态修复	11.62				11.62	m ²	1453	80.00	
	土围堰	8.58				8.58	m	73.00	1174.96	
	岸坡清理	1.63				1.63	m ²	1707.00	9.56	
38	大桥机口引水河 5 支河	10.61				10.61				
	疏浚土方	7.63				7.63	m ³	863.13	88.35	
	排除积水	0.36				0.36	m ³	2422.89	1.49	
	水生绿化	0.98				0.98	m ²	195.00	50.00	
	土围堰	1.64				1.64	m	14.00	1174.96	
39	汤店 5 组宅河	60.98				60.98				
	疏浚土方	8.17				8.17	m ³	924.42	88.35	
	排除积水	0.40				0.40	m ³	2692.85	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	47.61				47.61	m	504.00	944.74	
	水生绿化	1.28				1.28	m ²	255.00	50.00	
	土围堰	3.52				3.52	m	30.00	1174.96	
40	汤店 15 组 3 号河	341.20				341.20				
	疏浚土方	43.07				43.07	m ³	4875.05	88.35	
	排除积水	1.32				1.32	m ³	8838.27	1.49	
	A 型护岸（塑钢板桩）	159.39				159.39	m	694.00	2296.66	
	D 型（小木桩）护岸	0.66				0.66	m	7.00	944.74	
	A 型箱涵（双孔）1#	24.03				24.03	座	1.00	240345.97	
	A 型箱涵（双孔）2#	20.22				20.22	座	1.00	202181.24	
	A 型挡墙 1#	19.55				19.55	m	27.90	7008.24	
	C 型挡墙 2#	11.69				11.69	m	12.00	9740.05	
	沥青路修复（箱涵）	2.53				2.53	m ²	60.10	421.33	
	水泥路修复（箱涵）	2.52				2.52	m ²	73.86	341.10	
	临时支护（箱涵）	21.07				21.07	m	74.00	2847.80	
	B 型管涵（单孔）	10.45				10.45	座	1.00	104535.96	
	管涵挡墙	11.26				11.26	m	23.00	4896.61	
	水泥路修复（管涵）	1.17				1.17	m ²	34.30	341.10	
	临时支护（管涵）	5.41				5.41	m	19.00	2847.80	
	水生绿化	3.55				3.55	m ²	710.00	50.00	
	岸坡清理	3.31				3.31	m ²	3462.50	9.56	
41	汤店吴家 2 号河	103.77				103.77				
	疏浚土方	17.02				17.02	m ³	1926.57	88.35	

	排除积水	0.87				0.87	m ³	5822.86	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	56.50				56.50	m	246.00	2296.66	
	D 型（小木桩）护岸	15.21				15.21	m	161.00	944.74	
	水生态修复	8.94				8.94	m ²	1118	80.00	
	土围堰	4.58				4.58	m	39.00	1174.96	
	岸坡清理	0.65				0.65	m ²	685.00	9.56	
42	汤店吴家宅河 2	19.51				19.51				
	疏浚土方	4.21				4.21	m ³	476.28	88.35	
	排除积水	0.14				0.14	m ³	957.64	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	8.03				8.03	m	85.00	944.74	
	水生态修复	6.34				6.34	m ²	792	80.00	
	土围堰	0.59				0.59	m	5.00	1174.96	
	岸坡清理	0.20				0.20	m ²	212.50	9.56	
43	汤店 14 组 2 号河	13.54				13.54				
	疏浚土方	9.69				9.69	m ³	1097.23	88.35	
	排除积水	0.62				0.62	m ³	4177.06	1.49	
	水生绿化	1.23				1.23	m ²	246.00	50.00	
	土围堰	2.00				2.00	m	17.00	1174.96	
44	汤店 14 组 3 号河	0.62				0.62				
	水生绿化	0.62				0.62	m ²	123.00	50.00	
45	九曲机口河	179.94				179.94				
	疏浚土方	19.93				19.93	m ³	2255.34	88.35	
	排除积水	2.41				2.41	m ³	16175.62	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	76.48				76.48	m	333.00	2296.66	
	C2 型护岸（插板桩）	3.59				3.59	m	14.00	2565.99	
	J 型（老结构外立面修复）	5.21				5.21	m	55.00	947.75	
	新建栏杆	5.62				5.62	m	148.00	380.00	
	B 型箱涵（单孔）	12.04				12.04	座	1.00	120369.12	
	A 型挡墙	17.52				17.52	m	25.00	7008.24	
	水泥路修复（箱涵）	1.27				1.27	m ²	37.30	341.10	
	临时支护（箱涵）	9.97				9.97	m	35.00	2847.80	
	水生态修复	17.30				17.30	m ²	2162	80.00	
	土围堰	3.29				3.29	m	28.00	1174.96	
	钢管桩围堰	5.31				5.31	m	18.00	2951.72	

46	汤店澜港 12 号支河	16.57				16.57				
	B 型管涵（单孔）	12.48				12.48	座	1.00	124811.96	
	水泥路修复（管涵）	0.95				0.95	m ²	27.75	341.10	
	水生绿化	0.10				0.10	m ²	20.00	50.00	
	土围堰	2.82				2.82	m	24.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.22				0.22	m ³	34.71	63.03	
47	汤店蔡家宅南河	14.68				14.68				
	疏浚土方	10.42				10.42	m ³	1179.81	88.35	
	排除积水	0.40				0.40	m ³	2695.35	1.49	
	水生绿化	1.39				1.39	m ²	278.00	50.00	
	土围堰	2.23				2.23	m	19.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.24				0.24	m ³	37.87	63.03	
48	汤店 11 组夏家宅河	29.60				29.60				
	疏浚土方	4.16				4.16	m ³	471.31	88.35	
	排除积水	0.18				0.18	m ³	1236.09	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	19.08				19.08	m	202.00	944.74	
	水生态修复	4.43				4.43	m ²	554	80.00	
	土围堰	1.17				1.17	m	10.00	1174.96	
	岸坡清理	0.58				0.58	m ²	606.00	9.56	
49	九曲计家沟	12.69				12.69				
	疏浚土方	2.93				2.93	m ³	331.35	88.35	
	排除积水	0.14				0.14	m ³	945.95	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	4.44				4.44	m	47.00	944.74	
	水生态修复	2.86				2.86	m ²	357	80.00	
	土围堰	2.00				2.00	m	17.00	1174.96	
	疏通管涵	0.32				0.32	m	16.00	200.00	
50	施工便道	9.45				9.45	m ²	550.00	171.88	
51	大型机械进出场费	3.87				3.87	项	2.00	19352.44	
(三)	新吉村	4066.18				4066.18				
1	新吉船舫港	67.40				67.40				
	疏浚土方	11.63				11.63	m ³	1316.49	88.35	
	排除积水	0.38				0.38	m ³	2544.48	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	25.66				25.66	m	100.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	1.98				1.98	m	21.00	944.74	

	新建栏杆	3.80				3.80	m	100.00	380.00	
	新建栏杆基础	0.57				0.57	m	25.00	228.84	
	水生态修复	12.89				12.89	m ²	1611	80.00	
	土围堰	6.93				6.93	m	59.00	1174.96	
	水泥道路修复	2.49				2.49	m ²	73.00	341.10	
	硬质地坪拆除	0.44				0.44	m ²	49.00	89.53	
	岸坡清理	0.23				0.23	m ²	241.00	9.56	
	疏通管涵	0.40				0.40	m	20.00	200.00	
2	新吉 1 组宅河	9.39				9.39				
	疏浚土方	6.25				6.25	m ³	707.57	88.35	
	排除积水	0.19				0.19	m ³	1263.36	1.49	
	水生绿化	0.84				0.84	m ²	168.00	50.00	
	土围堰	2.11				2.11	m	18.00	1174.96	
3	新吉 2 组 1 号河	17.77				17.77				
	疏浚土方	4.67				4.67	m ³	528.71	88.35	
	排除积水	0.23				0.23	m ³	1565.76	1.49	
	水生态修复	9.35				9.35	m ²	1169	80.00	
	土围堰	3.52				3.52	m	30.00	1174.96	
4	新吉 2 组 2 号河	22.47				22.47				
	疏浚土方	17.67				17.67	m ³	2000.12	88.35	
	排除积水	0.34				0.34	m ³	2257.20	1.49	
	水生绿化	1.43				1.43	m ²	285.00	50.00	
	土围堰	2.58				2.58	m	22.00	1174.96	
	疏通管涵	0.20				0.20	m	10.00	200.00	
	拆除渡槽	0.25				0.25	m	12.50	200.00	
5	新吉 2 组 3 号河	59.49				59.49				
	疏浚土方	2.81				2.81	m ³	318.45	88.35	
	排除积水	0.12				0.12	m ³	827.20	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	14.55				14.55	m	154.00	944.74	
	B 型管涵（单孔）玻璃钢夹砂管	24.33				24.33	座	1.00	243336.87	
	临时支护（管涵）	10.82				10.82	m	38.00	2847.80	
	水生态修复	6.86				6.86	m ²	857	80.00	
6	新吉 2 组 4 号河	343.25				343.25				
	排除积水	0.27				0.27	m ³	1807.68	1.49	

	填河施工	16.05				16.05	m ³	2380.50	67.41	
	D 型（小木桩）护岸	18.23				18.23	m	193.00	944.74	
	F 型（浆砌块石挡墙）	140.44				140.44	m	171.00	8212.87	
	新建栏杆	6.50				6.50	m	171.00	380.00	
	B 型箱涵（单孔）	20.57				20.57	座	1.00	205749.65	
	B 型挡墙	5.23				5.23	m	12.40	4217.58	
	水泥路修复（箱涵）	1.91				1.91	m ²	56.00	341.10	
	临时支护（箱涵）	12.82				12.82	m	45.00	2847.80	
	水生态修复	20.77				20.77	m ²	2596	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	拉森钢板桩+钢管桩临时支护	100.21				100.21	m	180.00	5567.16	
	围墙拆除（240 厚）	0.25				0.25	m	14.00	181.68	
7	新吉 2 组 5 号河	14.10				14.10				
	疏浚土方	9.17				9.17	m ³	1037.43	88.35	
	排除积水	0.35				0.35	m ³	2337.92	1.49	
	水生绿化	1.41				1.41	m ²	281.00	50.00	
	土围堰	3.17				3.17	m	27.00	1174.96	
8	新吉 2 组 6 号河	18.73				18.73				
	疏浚土方	16.51				16.51	m ³	1868.65	88.35	
	排除积水	0.30				0.30	m ³	2042.67	1.49	
	水生绿化	1.23				1.23	m ²	246.00	50.00	
	拆除坝基（土坝）	0.69				0.69	m ³	110.00	63.03	
9	新吉 2 组 8 号河	141.72				141.72				
	疏浚土方	9.93				9.93	m ³	1123.48	88.35	
	排除积水	0.25				0.25	m ³	1663.52	1.49	
	开河土方	3.36				3.36	m ³	532.83	63.03	
	C2 型护岸（插板桩）	32.59				32.59	m	127.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	9.35				9.35	m	99.00	944.74	
	新建栏杆	4.83				4.83	m	127.00	380.00	
	B 型箱涵（单孔）	24.60				24.60	座	1.00	245956.50	
	B 型挡墙	3.37				3.37	m	8.00	4217.58	
	沥青路修复（箱涵）	2.44				2.44	m ²	58.00	421.33	
	临时支护（箱涵）	17.09				17.09	m	60.00	2847.80	
	水生态修复	11.78				11.78	m ²	1473	80.00	

	槽钢临时支护	16.93				16.93	m	130.00	1302.69	
	土围堰	4.35				4.35	m	37.00	1174.96	
	水泥道路修复	0.85				0.85	m ²	25.00	341.10	
10	新吉 3 组 2 号河	16.24				16.24				
	疏浚土方	12.72				12.72	m ³	1440.14	88.35	
	排除积水	0.22				0.22	m ³	1496.88	1.49	
	水生绿化	0.95				0.95	m ²	189.00	50.00	
	土围堰	2.35				2.35	m	20.00	1174.96	
11	新吉 4 组 1 号河	134.54				134.54				
	疏浚土方	30.48				30.48	m ³	3449.72	88.35	
	排除积水	0.88				0.88	m ³	5874.56	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	19.93				19.93	m	211.00	944.74	
	A 型管涵（双孔）1#	16.29				16.29	座	1.00	162934.76	
	管涵挡墙 1#	12.49				12.49	m	25.50	4896.61	
	临时支护（管涵）1#	14.81				14.81	m	52.00	2847.80	
	水生态修复	35.24				35.24	m ²	4405	80.00	
	土围堰	4.11				4.11	m	35.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.13				0.13	m ³	20.16	63.03	
	拆除 Φ 600 管涵	0.09				0.09	m	4.50	200.46	
	疏通管涵	0.09				0.09	m	4.50	200.00	
12	新吉 4 组 2 号河	22.47				22.47				
	疏浚土方	18.29				18.29	m ³	2070.06	88.35	
	排除积水	0.44				0.44	m ³	2969.44	1.49	
	水生绿化	1.39				1.39	m ²	277.00	50.00	
	土围堰	2.35				2.35	m	20.00	1174.96	
13	新吉 13 组 1 号河	24.09				24.09				
	疏浚土方	16.53				16.53	m ³	1871.08	88.35	
	排除积水	0.39				0.39	m ³	2635.68	1.49	
	土围堰	7.17				7.17	m	61.00	1174.96	
14	新吉 13 组 2 号河	11.90				11.90				
	疏浚土方	7.61				7.61	m ³	860.79	88.35	
	排除积水	0.23				0.23	m ³	1532.16	1.49	
	水生绿化	1.14				1.14	m ²	228.00	50.00	
	土围堰	2.23				2.23	m	19.00	1174.96	

	拆除坝基（土坝）	0.29				0.29	m ³	46.72	63.03	
	疏通管涵	0.40				0.40	m	20.00	200.00	
15	新吉 13 组 3 号河	55.73				55.73				
	疏浚土方	9.33				9.33	m ³	1056.39	88.35	
	排除积水	0.39				0.39	m ³	2616.96	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	3.21				3.21	m	34.00	944.74	
	B 型箱涵（单孔）	10.56				10.56	座	1.00	105586.16	
	C 型挡墙	15.00				15.00	m	15.40	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	0.96				0.96	m ²	28.00	341.10	
	临时支护（箱涵）	11.96				11.96	m	42.00	2847.80	
	土围堰	3.76				3.76	m	32.00	1174.96	
	疏通管涵	0.56				0.56	m	28.00	200.00	
16	新吉 14 组 2 号河	53.97				53.97				
	排除积水	0.15				0.15	m ³	1021.00	1.49	
	J 型（老结构外立面修复）	2.09				2.09	m	22.00	947.75	
	A 型管涵（双孔）	19.54				19.54	座	1.00	195381.17	
	管涵挡墙	7.34				7.34	m	15.00	4896.61	
	临时支护（管涵）	13.67				13.67	m	48.00	2847.80	
	水生态修复	10.13				10.13	m ²	1266	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	直立式挡墙护岸拆除	0.52				0.52	m	13.00	400.00	
	围墙拆除（240 厚）	0.07				0.07	m	4.00	181.68	
	疏通管涵	0.46				0.46	m	23.00	200.00	
17	新吉 14 组 3 号河	20.33				20.33				
	疏浚土方	17.77				17.77	m ³	2011.35	88.35	
	排除积水	0.39				0.39	m ³	2644.80	1.49	
	水生绿化	1.45				1.45	m ²	290.00	50.00	
	拆除坝基（土坝）	0.72				0.72	m ³	113.84	63.03	
18	新吉 14 组 4 号河	87.23				87.23				
	疏浚土方	11.01				11.01	m ³	1246.60	88.35	
	排除积水	0.29				0.29	m ³	1955.20	1.49	
	填河施工	5.39				5.39	m ³	800.00	67.41	
	C2 型护岸（插板桩）	27.46				27.46	m	107.00	2565.99	
	新建栏杆	4.07				4.07	m	107.00	380.00	

	水生态修复	20.51				20.51	m ²	2564	80.00	
	槽钢临时支护	13.94				13.94	m	107.00	1302.69	
	土围堰	4.46				4.46	m	38.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.10				0.10	m ³	15.96	63.03	
19	新吉 15 组 2 号河	10.26				10.26				
	疏浚土方	8.67				8.67	m ³	981.63	88.35	
	排除积水	0.24				0.24	m ³	1589.12	1.49	
	水生绿化	0.96				0.96	m ²	191.00	50.00	
	拆除坝基（土坝）	0.39				0.39	m ³	61.18	63.03	
20	新吉 15 组 3 号河	8.76				8.76				
	疏浚土方	4.73				4.73	m ³	535.08	88.35	
	排除积水	0.15				0.15	m ³	976.80	1.49	
	水生绿化	0.83				0.83	m ²	165.00	50.00	
	土围堰	3.05				3.05	m	26.00	1174.96	
21	新吉 16 组 1 号河	55.45				55.45				
	疏浚土方	5.85				5.85	m ³	662.02	88.35	
	排除积水	0.08				0.08	m ³	537.60	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	1.51				1.51	m	16.00	944.74	
	B 型管涵（单孔）	20.77				20.77	座	1.00	207652.39	
	管涵挡墙	6.37				6.37	m	13.00	4896.61	
	临时支护（管涵）	13.95				13.95	m	49.00	2847.80	
	水生态修复	6.61				6.61	m ²	826	80.00	
	硬质地坪拆除	0.13				0.13	m ²	15.00	89.53	
	围墙拆除（240 厚）	0.18				0.18	m	10.00	181.68	
22	新吉 16 组 2 号河	21.61				21.61				
	排除积水	0.38				0.38	m ³	2573.00	1.49	
	水生态修复	21.23				21.23	m ²	2654	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
23	新吉 16 组 3 号河	345.80				345.80				
	疏浚土方	22.36				22.36	m ³	2530.43	88.35	
	排除积水	0.79				0.79	m ³	5333.12	1.49	
	填河施工	16.01				16.01	m ³	2374.50	67.41	
	C2 型护岸（插板桩）	5.13				5.13	m	20.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	9.35				9.35	m	99.00	944.74	

	F 型（浆砌块石挡墙）	114.98				114.98	m	140.00	8212.87	
	新建栏杆	5.32				5.32	m	140.00	380.00	
	新吉村一号桥（L=5+6+5m, B=2.5m）	40.12				40.12	m ²	40.00	10029.18	
	翻建桥接坡（新吉村一号桥）	2.03				2.03	m ²	52.00	389.64	
	拆除老桥（新吉村一号桥）	1.80				1.80	m ²	36.00	500.00	
	水生态修复	38.12				38.12	m ²	4765	80.00	
	拉森钢板桩+钢管桩临时支护	84.62				84.62	m	152.00	5567.16	
	土围堰	1.41				1.41	m	12.00	1174.96	
	硬质地坪拆除	0.44				0.44	m ²	48.80	89.53	
	直立式挡墙护岸拆除	0.88				0.88	m	22.00	400.00	
	拆除坝基（土坝）	0.02				0.02	m ³	3.26	63.03	
	拆建污水管（Φ250HDPE 双臂缠绕管）	2.36				2.36	m	140.00	168.54	
	拆除方桩	0.06				0.06	根	4.00	150.00	
24	新吉 16 组 4 号河	179.88				179.88				
	疏浚土方	14.79				14.79	m ³	1674.50	88.35	
	排除积水	0.46				0.46	m ³	3098.08	1.49	
	填河施工	7.22				7.22	m ³	1070.40	67.41	
	C2 型护岸（插板桩）	12.83				12.83	m	50.00	2565.99	
	F 型（浆砌块石挡墙）	61.60				61.60	m	75.00	8212.87	
	新建栏杆	5.47				5.47	m	144.00	380.00	
	新建栏杆基础	0.43				0.43	m	19.00	228.84	
	水生态修复	21.97				21.97	m ²	2746	80.00	
	槽钢临时支护	6.51				6.51	m	50.00	1302.69	
	拉森钢板桩+钢管桩临时支护	45.65				45.65	m	82.00	5567.16	
	土围堰	1.64				1.64	m	14.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.03				0.03	m ³	4.34	63.03	
	拆建污水管（Φ250HDPE 双臂缠绕管）	1.28				1.28	m	76.00	168.54	
25	新吉 17 组 1 号河	240.65				240.65				
	疏浚土方	35.03				35.03	m ³	3964.99	88.35	
	排除积水	0.59				0.59	m ³	3978.24	1.49	
	A 型护岸（塑钢板桩）	112.54				112.54	m	490.00	2296.66	
	C2 型护岸（插板桩）	19.76				19.76	m	77.00	2565.99	

	新建栏杆	2.93				2.93	m	77.00	380.00	
	水生态修复	47.82				47.82	m ²	5977	80.00	
	槽钢临时支护	7.95				7.95	m	61.00	1302.69	
	土围堰	11.51				11.51	m	98.00	1174.96	
	水泥道路修复	2.05				2.05	m ²	60.00	341.10	
	岸坡清理	0.41				0.41	m ²	433.00	9.56	
	拆除方桩	0.06				0.06	根	4.00	150.00	
26	新吉 17 组 2 号河	10.88				10.88				
	排除积水	0.19				0.19	m ³	1248.00	1.49	
	水生态修复	10.69				10.69	m ²	1336	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
27	新吉 18 组 1 号河	8.35				8.35				
	疏浚土方	5.22				5.22	m ³	590.68	88.35	
	排除积水	0.22				0.22	m ³	1505.92	1.49	
	水生绿化	0.91				0.91	m ²	181.00	50.00	
	土围堰	2.00				2.00	m	17.00	1174.96	
28	新吉 18 组 2 号河	13.07				13.07				
	疏浚土方	9.83				9.83	m ³	1112.62	88.35	
	排除积水	0.26				0.26	m ³	1726.08	1.49	
	水生绿化	0.87				0.87	m ²	174.00	50.00	
	土围堰	2.11				2.11	m	18.00	1174.96	
29	新吉 18 组 3 号河	39.42				39.42				
	疏浚土方	5.47				5.47	m ³	619.12	88.35	
	排除积水	0.13				0.13	m ³	852.48	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	16.42				16.42	m	64.00	2565.99	
	新建栏杆	2.43				2.43	m	64.00	380.00	
	水生态修复	10.71				10.71	m ²	1339	80.00	
	土围堰	3.17				3.17	m	27.00	1174.96	
	水泥道路修复	1.09				1.09	m ²	32.00	341.10	
30	新吉 18 组 4 号河	7.35				7.35				
	疏浚土方	4.53				4.53	m ³	513.13	88.35	
	排除积水	0.21				0.21	m ³	1406.08	1.49	
	水生绿化	0.85				0.85	m ²	169.00	50.00	
	土围堰	1.76				1.76	m	15.00	1174.96	

31	新吉 18 组 5 号河	9.00				9.00				
	排除积水	0.14				0.14	m ³	950.00	1.49	
	水生态修复	8.86				8.86	m ²	1108	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
32	新吉 19 组 1 号河	28.23				28.23				
	疏浚土方	24.43				24.43	m ³	2765.08	88.35	
	排除积水	0.47				0.47	m ³	3135.36	1.49	
	水生绿化	1.07				1.07	m ²	213.00	50.00	
	土围堰	1.76				1.76	m	15.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.50				0.50	m ³	79.41	63.03	
33	新吉 19 组 3 号河	28.29				28.29				
	疏浚土方	24.29				24.29	m ³	2749.60	88.35	
	排除积水	0.43				0.43	m ³	2902.72	1.49	
	水生绿化	1.93				1.93	m ²	386.00	50.00	
	土围堰	1.64				1.64	m	14.00	1174.96	
34	新吉 19 组 4 号河	12.97				12.97				
	疏浚土方	10.25				10.25	m ³	1159.77	88.35	
	排除积水	0.26				0.26	m ³	1751.04	1.49	
	水生绿化	0.70				0.70	m ²	140.00	50.00	
	土围堰	1.76				1.76	m	15.00	1174.96	
35	新吉 19 组 5 号河	17.49				17.49				
	疏浚土方	13.14				13.14	m ³	1487.33	88.35	
	排除积水	0.23				0.23	m ³	1511.52	1.49	
	水生绿化	0.71				0.71	m ²	141.00	50.00	
	土围堰	3.41				3.41	m	29.00	1174.96	
36	新吉 19 组 6 号河	14.11				14.11				
	疏浚土方	10.65				10.65	m ³	1205.32	88.35	
	排除积水	0.13				0.13	m ³	846.72	1.49	
	水生绿化	0.98				0.98	m ²	196.00	50.00	
	土围堰	2.35				2.35	m	20.00	1174.96	
37	新吉 19 组 7 号河	15.87				15.87				
	疏浚土方	12.79				12.79	m ³	1447.12	88.35	
	排除积水	0.24				0.24	m ³	1616.80	1.49	
	水生绿化	1.08				1.08	m ²	215.00	50.00	

	土围堰	1.76				1.76	m	15.00	1174.96	
38	新吉 19 组 8 号河	6.86				6.86				
	排除积水	0.07				0.07	m ³	475.00	1.49	
	水生态修复	5.85				5.85	m ²	731	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	0.94				0.94	m	8.00	1174.96	
39	新吉 20 组 1 号河	9.27				9.27				
	疏浚土方	3.78				3.78	m ³	428.10	88.35	
	排除积水	0.09				0.09	m ³	579.04	1.49	
	水生态修复	4.86				4.86	m ²	607	80.00	
	疏通管涵	0.54				0.54	m	27.00	200.00	
40	新吉 21 组 1 号河	69.51				69.51				
	疏浚土方	6.55				6.55	m ³	741.43	88.35	
	排除积水	0.09				0.09	m ³	593.92	1.49	
	开河土方	1.24				1.24	m ³	197.44	63.03	
	C2 型护岸（插板桩）	7.95				7.95	m	31.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	14.83				14.83	m	157.00	944.74	
	新建栏杆	1.18				1.18	m	31.00	380.00	
	B 型管涵（单孔）	8.32				8.32	座	1.00	83182.64	
	管涵挡墙	7.34				7.34	m	15.00	4896.61	
	临时支护（管涵）	9.40				9.40	m	33.00	2847.80	
	水生态修复	7.94				7.94	m ²	993	80.00	
	槽钢临时支护	3.91				3.91	m	30.00	1302.69	
	水泥道路修复	0.55				0.55	m ²	16.00	341.10	
	岸坡清理	0.14				0.14	m ²	148.00	9.56	
	拆除坝基（土坝）	0.07				0.07	m ³	11.20	63.03	
41	新吉 21 组 2 号河	11.78				11.78				
	疏浚土方	8.45				8.45	m ³	956.03	88.35	
	排除积水	0.22				0.22	m ³	1497.92	1.49	
	水生绿化	0.76				0.76	m ²	151.00	50.00	
	土围堰	2.35				2.35	m	20.00	1174.96	
42	新吉 21 组 3 号河	73.71				73.71				
	疏浚土方	3.87				3.87	m ³	437.60	88.35	
	排除积水	0.10				0.10	m ³	663.04	1.49	

	D 型（小木桩）护岸	11.71				11.71	m	124.00	944.74	
	新建栏杆	0.61				0.61	m	16.00	380.00	
	新建栏杆基础	0.37				0.37	m	16.00	228.84	
	B 型箱涵（单孔）	15.09				15.09	座	1.00	150896.60	
	C 型挡墙	18.90				18.90	m	19.40	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	1.77				1.77	m ²	52.00	341.10	
	临时支护（箱涵）	13.38				13.38	m	47.00	2847.80	
	水生态修复	6.46				6.46	m ²	807	80.00	
	土围堰	1.06				1.06	m	9.00	1174.96	
	岸坡清理	0.39				0.39	m ²	403.00	9.56	
43	新吉 22 组 1 号河	3.44				3.44				
	疏浚土方	3.08				3.08	m ³	349.08	88.35	
	排除积水	0.07				0.07	m ³	474.24	1.49	
	水生绿化	0.29				0.29	m ²	57.00	50.00	
44	新吉 22 组 2 号河	39.64				39.64				
	疏浚土方	11.44				11.44	m ³	1295.33	88.35	
	排除积水	0.31				0.31	m ³	2103.36	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	13.23				13.23	m	140.00	944.74	
	水生态修复	10.01				10.01	m ²	1251	80.00	
	土围堰	2.94				2.94	m	25.00	1174.96	
	岸坡清理	0.31				0.31	m ²	327.00	9.56	
	木桩护岸拆除	1.40				1.40	m	140.00	100.00	
45	新吉 22 组 3 号河	88.94				88.94				
	疏浚土方	24.34				24.34	m ³	2754.60	88.35	
	排除积水	0.28				0.28	m ³	1869.60	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	19.76				19.76	m	77.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	16.72				16.72	m	177.00	944.74	
	新建栏杆	2.93				2.93	m	77.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.76				1.76	m	77.00	228.84	
	水生态修复	16.82				16.82	m ²	2103	80.00	
	槽钢临时支护	4.30				4.30	m	33.00	1302.69	
	水泥道路修复	1.43				1.43	m ²	42.00	341.10	
	木桩护岸拆除	0.60				0.60	m	60.00	100.00	
46	新吉龚家 1 号河	34.61				34.61				

	排除积水	0.42				0.42	m ³	2840.00	1.49	
	水生态修复	29.84				29.84	m ²	3730	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	4.35				4.35	m	37.00	1174.96	
47	新吉龚家 2 号河	74.74				74.74				
	疏浚土方	14.43				14.43	m ³	1632.98	88.35	
	排除积水	0.23				0.23	m ³	1545.60	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	35.62				35.62	m	377.00	944.74	
	水生态修复	16.81				16.81	m ²	2101	80.00	
	土围堰	2.58				2.58	m	22.00	1174.96	
	岸坡清理	0.82				0.82	m ²	855.00	9.56	
	木桩护岸拆除	3.77				3.77	m	377.00	100.00	
	疏通管涵	0.48				0.48	m	24.00	200.00	
48	新吉龚家 3 号河	18.81				18.81				
	疏浚土方	5.50				5.50	m ³	621.96	88.35	
	排除积水	0.17				0.17	m ³	1135.68	1.49	
	水生态修复	12.94				12.94	m ²	1617	80.00	
	拆除坝基（土坝）	0.20				0.20	m ³	32.50	63.03	
49	新吉陆家 1 号河	14.96				14.96				
	排除积水	0.16				0.16	m ³	1050.00	1.49	
	水生态修复	12.22				12.22	m ²	1528	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	2.58				2.58	m	22.00	1174.96	
50	新吉闵家 1 号河	7.86				7.86				
	排除积水	0.09				0.09	m ³	580.00	1.49	
	水生态修复	5.66				5.66	m ²	707	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	2.11				2.11	m	18.00	1174.96	
51	新吉杨家 1 号河	77.90				77.90				
	疏浚土方	8.86				8.86	m ³	1002.39	88.35	
	排除积水	0.17				0.17	m ³	1164.80	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	40.03				40.03	m	156.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	11.15				11.15	m	118.00	944.74	
	新建栏杆	5.93				5.93	m	156.00	380.00	

	水生态修复	8.72			8.72	m ²	1090	80.00	
	水泥道路修复	2.66			2.66	m ²	78.00	341.10	
	岸坡清理	0.38			0.38	m ²	393.00	9.56	
52	新吉南界沟 29 号支河	46.09			46.09				
	疏浚土方	19.02			19.02	m ³	2152.43	88.35	
	排除积水	0.38			0.38	m ³	2554.24	1.49	
	C1 型护岸（插板桩）	10.95			10.95	m	47.00	2329.78	
	D 型（小木桩）护岸	3.12			3.12	m	33.00	944.74	
	新建栏杆	1.82			1.82	m	48.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.10			1.10	m	48.00	228.84	
	水生态修复	7.16			7.16	m ²	895	80.00	
	土围堰	2.23			2.23	m	19.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.31			0.31	m ³	49.48	63.03	
53	新吉南界沟 33 号支河	119.34			119.34				
	疏浚土方	18.74			18.74	m ³	2120.68	88.35	
	排除积水	0.42			0.42	m ³	2820.48	1.49	
	F 型（浆砌块石挡墙）	32.03			32.03	m	39.00	8212.87	
	新建栏杆	1.48			1.48	m	39.00	380.00	
	B 型箱涵（单孔）	9.32			9.32	座	1.00	93160.60	
	C 型挡墙	6.23			6.23	m	6.40	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	0.51			0.51	m ²	15.00	341.10	
	临时支护（箱涵）	9.11			9.11	m	32.00	2847.80	
	水生绿化	1.70			1.70	m ²	339.00	50.00	
	拉森钢板桩+钢管桩临时支护	25.05			25.05	m	45.00	5567.16	
	土围堰	1.17			1.17	m	10.00	1174.96	
	顺河围堰（钢管桩）	13.58			13.58	m	46.00	2951.72	
54	新吉南界沟 41 号支河	23.17			23.17				
	疏浚土方	18.63			18.63	m ³	2108.60	88.35	
	排除积水	0.41			0.41	m ³	2762.24	1.49	
	水生绿化	1.66			1.66	m ²	332.00	50.00	
	土围堰	2.47			2.47	m	21.00	1174.96	
55	新吉南界沟 42 号支河	107.98			107.98				
	疏浚土方	31.36			31.36	m ³	3549.31	88.35	
	排除积水	0.78			0.78	m ³	5227.84	1.49	

	C1 型护岸（插板桩）	13.98				13.98	m	60.00	2329.78	
	D 型（小木桩）护岸	16.34				16.34	m	173.00	944.74	
	新建栏杆	2.28				2.28	m	60.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.37				1.37	m	60.00	228.84	
	A 型管涵（双孔）	16.11				16.11	座	1.00	161065.48	
	管涵挡墙	8.32				8.32	m	17.00	4896.61	
	临时支护（管涵）	11.39				11.39	m	40.00	2847.80	
	水生绿化	2.64				2.64	m ²	527.00	50.00	
	土围堰	3.41				3.41	m	29.00	1174.96	
56	新吉南界沟 44 号支河	52.71				52.71				
	疏浚土方	41.22				41.22	m ³	4665.10	88.35	
	排除积水	1.00				1.00	m ³	6703.20	1.49	
	水生绿化	3.68				3.68	m ²	735.00	50.00	
	土围堰	6.81				6.81	m	58.00	1174.96	
57	三吉南站引水河	10.40				10.40				
	疏浚土方	6.70				6.70	m ³	757.83	88.35	
	排除积水	0.26				0.26	m ³	1760.16	1.49	
	水生绿化	0.97				0.97	m ²	193.00	50.00	
	土围堰	2.47				2.47	m	21.00	1174.96	
58	新吉村委会前宅河	57.41				57.41				
	疏浚土方	45.43				45.43	m ³	5142.33	88.35	
	排除积水	0.91				0.91	m ³	6099.68	1.49	
	水生绿化	2.85				2.85	m ²	569.00	50.00	
	土围堰	8.22				8.22	m	70.00	1174.96	
59	新吉大川公路东宅河	10.32				10.32				
	疏浚土方	9.01				9.01	m ³	1019.74	88.35	
	排除积水	0.24				0.24	m ³	1601.76	1.49	
	水生绿化	1.07				1.07	m ²	213.00	50.00	
60	新吉龚家宅河	138.10				138.10				
	疏浚土方	41.18				41.18	m ³	4661.35	88.35	
	排除积水	0.94				0.94	m ³	6289.92	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	54.66				54.66	m	213.00	2565.99	
	新建栏杆	8.09				8.09	m	213.00	380.00	
	水生态修复	16.52				16.52	m ²	2065	80.00	

	槽钢临时支护	5.86				5.86	m	45.00	1302.69	
	土围堰	8.34				8.34	m	71.00	1174.96	
	水泥道路修复	2.18				2.18	m ²	64.00	341.10	
	岸坡清理	0.33				0.33	m ²	348.00	9.56	
61	新吉闵家圈沟	223.65				223.65				
	疏浚土方	35.28				35.28	m ³	3993.28	88.35	
	排除积水	0.65				0.65	m ³	4339.04	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	57.88				57.88	m	252.00	2296.66	
	C2 型护岸(插板桩)	21.04				21.04	m	82.00	2565.99	
	F 型(浆砌块石挡墙)	20.53				20.53	m	25.00	8212.87	
	新建栏杆	4.07				4.07	m	107.00	380.00	
	A 型管涵(双孔)	16.62				16.62	座	1.00	166205.45	
	管涵挡墙	12.24				12.24	m	25.00	4896.61	
	临时支护(管涵)	13.67				13.67	m	48.00	2847.80	
	水生态修复	16.18				16.18	m ²	2023	80.00	
	槽钢临时支护	3.65				3.65	m	28.00	1302.69	
	拉森钢板桩+钢管桩临时支护	16.70				16.70	m	30.00	5567.16	
	土围堰	4.70				4.70	m	40.00	1174.96	
	疏通管涵	0.44				0.44	m	22.00	200.00	
62	新吉钱家宅河	422.32				422.32				
	疏浚土方	40.67				40.67	m ³	4602.87	88.35	
	排除积水	0.53				0.53	m ³	3581.60	1.49	
	C2 型护岸(插板桩)	35.92				35.92	m	140.00	2565.99	
	D 型(小木桩)护岸	16.82				16.82	m	178.00	944.74	
	F 型(浆砌块石挡墙)	136.33				136.33	m	166.00	8212.87	
	新建栏杆	14.93				14.93	m	393.00	380.00	
	新建栏杆基础	5.19				5.19	m	227.00	228.84	
	水生绿化	0.89				0.89	m ²	177.00	50.00	
	水生态修复	28.82				28.82	m ²	3602	80.00	
	槽钢临时支护	19.15				19.15	m	147.00	1302.69	
	拉森钢板桩+钢管桩临时支护	102.44				102.44	m	184.00	5567.16	
	土围堰	8.69				8.69	m	74.00	1174.96	
	水泥道路修复	7.03				7.03	m ²	206.00	341.10	
	岸坡清理	0.42				0.42	m ²	439.00	9.56	

	拆建污水管（Φ250HDPE 双臂缠绕管）	2.71				2.71	m	161.00	168.54	
	拆除危桥	0.20				0.20	m ²	4.00	500.00	
	围墙拆除（240 厚）	1.58				1.58	m	87.00	181.68	
63	新吉张家宅河	21.55				21.55				
	疏浚土方	10.42				10.42	m ³	1179.41	88.35	
	排除积水	0.28				0.28	m ³	1857.44	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	6.80				6.80	m	72.00	944.74	
	水生绿化	1.24				1.24	m ²	247.00	50.00	
	土围堰	2.00				2.00	m	17.00	1174.96	
	木桩护岸拆除	0.64				0.64	m	64.00	100.00	
	拆除坝基（土坝）	0.05				0.05	m ³	8.71	63.03	
	疏通管涵	0.12				0.12	m	6.00	200.00	
64	新吉中心场西浜	11.83				11.83				
	疏浚土方	9.99				9.99	m ³	1130.84	88.35	
	排除积水	0.31				0.31	m ³	2056.32	1.49	
	水生绿化	1.53				1.53	m ²	306.00	50.00	
65	新吉周家浜	53.77				53.77				
	疏浚土方	41.37				41.37	m ³	4682.26	88.35	
	排除积水	1.24				1.24	m ³	8340.16	1.49	
	土围堰	11.16				11.16	m	95.00	1174.96	
66	汤店机口河	16.60				16.60				
	疏浚土方	4.74				4.74	m ³	536.28	88.35	
	排除积水	0.15				0.15	m ³	1040.00	1.49	
	水生态修复	10.18				10.18	m ²	1272	80.00	
	土围堰	1.53				1.53	m	13.00	1174.96	
67	三吉农庄景观河	4.11				4.11				
	疏浚土方	3.66				3.66	m ³	414.07	88.35	
	排除积水	0.09				0.09	m ³	599.04	1.49	
	水生绿化	0.36				0.36	m ²	72.00	50.00	
68	新吉 15 组塘	8.02				8.02				
	疏浚土方	4.05				4.05	m ³	458.79	88.35	
	排除积水	0.07				0.07	m ³	456.32	1.49	
	水生态修复	3.90				3.90	m ²	488	80.00	

69	新吉 20 组 1 号塘	3.78				3.78				
	疏浚土方	0.52				0.52	m ³	58.93	88.35	
	排除积水	0.04				0.04	m ³	271.36	1.49	
	水生态修复	3.22				3.22	m ²	403	80.00	
70	新吉 20 组 2 号塘	3.56				3.56				
	疏浚土方	0.51				0.51	m ³	57.47	88.35	
	排除积水	0.03				0.03	m ³	171.68	1.49	
	水生态修复	1.90				1.90	m ²	238	80.00	
	疏通管涵	1.12				1.12	m	56.00	200.00	
71	川沙闵家宅小池塘	2.15				2.15				
	疏浚土方	2.07				2.07	m ³	234.72	88.35	
	排除积水	0.08				0.08	m ³	530.72	1.49	
71	施工便道	5.16				5.16	m ²	300.00	171.88	
72	大型机械进出场费	3.87				3.87	项	2.00	19352.44	
(四)	会龙村	3005.23				3005.23				
1	会龙精文化 1 号河	20.78				20.78				
	疏浚土方	11.89				11.89	m ³	1345.55	88.35	
	排除积水	0.22				0.22	m ³	1465.92	1.49	
	水生绿化	2.55				2.55	m ²	509.00	50.00	
	土围堰	4.11				4.11	m	35.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	1.79				1.79	m ³	284.00	63.03	
	疏通管涵	0.22				0.22	m	11.00	200.00	
2	会龙精文化 3 号河	19.68				19.68				
	疏浚土方	12.39				12.39	m ³	1401.95	88.35	
	排除积水	0.28				0.28	m ³	1909.44	1.49	
	水生绿化	2.26				2.26	m ²	452.00	50.00	
	土围堰	4.46				4.46	m	38.00	1174.96	
	拆除坝基（土坝）	0.09				0.09	m ³	14.00	63.03	
	疏通管涵	0.20				0.20	m	10.00	200.00	
3	会龙 17 组 1 号河	60.19				60.19				
	疏浚土方	9.81				9.81	m ³	1110.12	88.35	
	排除积水	0.13				0.13	m ³	889.44	1.49	
	A 型管涵（双孔）	19.76				19.76	座	1.00	197648.30	
	管涵挡墙	8.32				8.32	m	17.00	4896.61	

	水泥路修复（箱涵）	4.91				4.91	m ²	144.00	341.10	
	临时支护（箱涵）	14.52				14.52	m	51.00	2847.80	
	水生绿化	1.09				1.09	m ²	218.00	50.00	
	土围堰	1.17				1.17	m	10.00	1174.96	
	插板桩护岸拆除	0.24				0.24	m	6.00	400.00	
	疏通管涵	0.24				0.24	m	12.00	200.00	
4	会龙 17 组 2 号河	8.24				8.24				
	排除积水	0.06				0.06	m ³	408.00	1.49	
	水生态修复	7.01				7.01	m ²	876	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	1.17				1.17	m	10.00	1174.96	
5	会龙 17 组 3 号河	23.77				23.77				
	疏浚土方	2.90				2.90	m ³	327.87	88.35	
	排除积水	0.10				0.10	m ³	675.84	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	16.08				16.08	m	70.00	2296.66	
	水生态修复	3.18				3.18	m ²	397	80.00	
	土围堰	1.29				1.29	m	11.00	1174.96	
	疏通管涵	0.22				0.22	m	11.00	200.00	
6	会龙 17 组胡家宅河	61.60				61.60				
	疏浚土方	5.18				5.18	m ³	585.82	88.35	
	排除积水	0.12				0.12	m ³	810.00	1.49	
	堤顶回填	0.57				0.57	m ³	153.29	37.07	
	E 型（干垒块挡墙）护岸	42.64				42.64	m	112.00	3807.27	
	槽钢临时支护	8.86				8.86	m	68.00	1302.69	
	土围堰	4.23				4.23	m	36.00	1174.96	
7	会龙南界沟 25 号支河	575.83				575.83				
	疏浚土方	66.46				66.46	m ³	7522.52	88.35	
	排除积水	1.24				1.24	m ³	8307.36	1.49	
	填河施工	2.10				2.10	m ³	312.00	67.41	
	堤顶回填	0.71				0.71	m ³	191.71	37.07	
	A 型护岸(塑钢板桩)	53.74				53.74	m	234.00	2296.66	
	B 型护岸（桩基仿木桩）	38.50				38.50	m	122.00	3156.00	
	E 型（干垒块挡墙）护岸	6.09				6.09	m	16.00	3807.27	
	G 型（叠石护岸）	58.94				58.94	m	186.00	3169.03	

	新建栏杆	3.46			3.46	m	91.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.69			1.69	m	74.00	228.84	
	花林桥（L=16m, B=4. 2m）	72.25			72.25	m2	67.20	10751.96	
	翻建桥接坡	6.97			6.97	m2	99.00	704.11	
	碧水桥（L=14. 4m, B=2. 5m）	83.64			83.64	m2	36.00	23234.47	
	翻建桥接坡	3.17			3.17	m2	45.00	704.11	
	拆除老桥（碧水桥）	1.80			1.80	m2	36.00	500.00	
	基坑支护（碧水桥）	17.66			17.66	m	48.00	3680.10	
	钢板桩围堰（碧水桥）	9.11			9.11	m	41.00	2221.97	
	香园桥（L=10m, B=2. 5m）	39.81			39.81	m2	25.00	15924.20	
	翻建桥接坡	6.83			6.83	m2	97.00	704.11	
	拆除老桥（香园桥）	1.60			1.60	m2	32.00	500.00	
	钢板桩围堰（香园桥）	5.33			5.33	m	24.00	2221.97	
	花林桥、碧水桥、会龙桥、香园桥装饰板	12.73			12.73	m	166.80	762.91	
	花林桥桥两侧花箱装饰	7.04			7.04	项	1.00	70400.00	
	岸坡清理	0.46			0.46	m ²	480.00	9.56	
	水生态修复	28.13			28.13	m ²	3516	80.00	
	水生绿化	3.45			3.45	m ²	690.00	50.00	
	槽钢临时支护	17.72			17.72	m	136.00	1302.69	
	土围堰	15.86			15.86	m	135.00	1174.96	
	硬质地坪拆除	1.10			1.10	m ²	123.00	89.53	
	水泥道路修复	6.89			6.89	m ²	202.00	341.10	
	栏杆拆除	0.63			0.63	m	63.00	100.00	
	疏通管涵	0.10			0.10	m	5.00	200.00	
	拆除方桩	0.30			0.30	根	20.00	150.00	
	拆除渡槽	0.32			0.32	m	16.00	200.00	
8	会龙 21 组 3 号河	45.22			45.22				
	疏浚土方	26.14			26.14	m ³	2958.38	88.35	
	排除积水	0.65			0.65	m ³	4354.56	1.49	
	J 型（老结构外立面修复）	1.52			1.52	m	16.00	947.75	
	新建栏杆	0.61			0.61	m	16.00	380.00	
	新建栏杆基础	0.37			0.37	m	16.00	228.84	
	水生绿化	3.36			3.36	m ²	672.00	50.00	

	土围堰	12.57				12.57	m	107.00	1174.96	
9	会龙 15 组 1 号河	60.41				60.41				
	疏浚土方	6.24				6.24	m ³	705.76	88.35	
	排除积水	0.07				0.07	m ³	473.28	1.49	
	堤顶回填	0.19				0.19	m ³	51.36	37.07	
	C1 型护岸（插板桩）	24.46				24.46	m	105.00	2329.78	
	新建栏杆	3.91				3.91	m	103.00	380.00	
	新建栏杆基础	2.36				2.36	m	103.00	228.84	
	水生态修复	8.51				8.51	m ²	1064	80.00	
	槽钢临时支护	10.16				10.16	m	78.00	1302.69	
	土围堰	2.00				2.00	m	17.00	1174.96	
	岸坡清理	0.31				0.31	m ²	320.00	9.56	
	水泥道路修复	2.05				2.05	m ²	60.00	341.10	
	清障	0.15				0.15	m ³	24.50	63.03	
10	会龙 15 组 3 号河	39.22				39.22				
	疏浚土方	6.45				6.45	m ³	730.22	88.35	
	排除积水	0.10				0.10	m ³	690.06	1.49	
	填河施工	3.40				3.40	m ³	504.00	67.41	
	C1 型护岸（插板桩）	13.05				13.05	m	56.00	2329.78	
	J 型（老结构外立面修复）	1.52				1.52	m	16.00	947.75	
	新建栏杆	2.13				2.13	m	56.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.28				1.28	m	56.00	228.84	
	水生绿化	0.47				0.47	m ²	93.00	50.00	
	槽钢临时支护	7.30				7.30	m	56.00	1302.69	
	土围堰	2.35				2.35	m	20.00	1174.96	
	岸坡清理	0.13				0.13	m ²	140.00	9.56	
	硬质地坪拆除	0.61				0.61	m ²	68.00	89.53	
	拆除方桩	0.30				0.30	根	20.00	150.00	
	围墙拆除（240 厚）	0.13				0.13	m	7.00	181.68	
11	会龙五灶港 2 号支河	8.36				8.36				
	排除积水	0.07				0.07	m ³	463.68	1.49	
	水生态修复	5.00				5.00	m ²	625	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	3.29				3.29	m	28.00	1174.96	

12	会龙 20 组 4 号河	3.79				3.79				
	疏浚土方	2.04				2.04	m ³	230.71	88.35	
	排除积水	0.10				0.10	m ³	651.42	1.49	
	水生绿化	0.71				0.71	m ²	141.00	50.00	
	土围堰	0.70				0.70	m	6.00	1174.96	
	疏通管涵	0.24				0.24	m	12.00	200.00	
13	会龙南界沟 28 号支河	84.16				84.16				
	疏浚土方	14.88				14.88	m ³	1684.76	88.35	
	排除积水	0.29				0.29	m ³	1935.36	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	21.04				21.04	m	82.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	18.99				18.99	m	201.00	944.74	
	新建栏杆	2.89				2.89	m	76.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.74				1.74	m	76.00	228.84	
	水生态修复	5.94				5.94	m ²	742	80.00	
	水生绿化	1.04				1.04	m ²	208.00	50.00	
	槽钢临时支护	9.90				9.90	m	76.00	1302.69	
	土围堰	4.93				4.93	m	42.00	1174.96	
	水泥道路修复	2.52				2.52	m ²	74.00	341.10	
14	会龙 11 组 1 号河	34.25				34.25				
	疏浚土方	11.84				11.84	m ³	1339.97	88.35	
	排除积水	0.24				0.24	m ³	1619.38	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	7.75				7.75	m	82.00	944.74	
	水生态修复	9.07				9.07	m ²	1134	80.00	
	水生绿化	0.65				0.65	m ²	129.00	50.00	
	土围堰	4.70				4.70	m	40.00	1174.96	
15	会龙 11 组 3 号河	23.97				23.97				
	疏浚土方	3.95				3.95	m ³	446.83	88.35	
	排除积水	0.11				0.11	m ³	752.50	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	6.80				6.80	m	72.00	944.74	
	J 型（老结构外立面修复）	1.33				1.33	m	14.00	947.75	
	新建栏杆	0.53				0.53	m	14.00	380.00	
	新建栏杆基础	0.32				0.32	m	14.00	228.84	
	水生态修复	8.14				8.14	m ²	1018	80.00	
	土围堰	2.47				2.47	m	21.00	1174.96	

	岸坡清理	0.10				0.10	m ²	108.00	9.56	
	疏通管涵	0.22				0.22	m	11.00	200.00	
16	会龙 11 组 4 号河	59.04				59.04				
	疏浚土方	30.63				30.63	m ³	3466.49	88.35	
	排除积水	0.63				0.63	m ³	4234.88	1.49	
	水生态修复	20.40				20.40	m ²	2550	80.00	
	水生绿化	1.14				1.14	m ²	228.00	50.00	
	土围堰	5.76				5.76	m	49.00	1174.96	
	硬质地坪拆除	0.13				0.13	m ²	14.00	89.53	
	拆除坝基（土坝）	0.23				0.23	m ³	36.00	63.03	
	疏通管涵	0.12				0.12	m	6.00	200.00	
17	新吉南界沟 32 号支河	45.73				45.73				
	疏浚土方	27.93				27.93	m ³	3161.20	88.35	
	排除积水	0.27				0.27	m ³	1841.28	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	8.79				8.79	m	93.00	944.74	
	水生态修复	6.58				6.58	m ²	823	80.00	
	水生绿化	0.87				0.87	m ²	174.00	50.00	
	土围堰	1.29				1.29	m	11.00	1174.96	
18	会龙 21 组塘	8.05				8.05				
	疏浚土方	1.01				1.01	m ³	113.79	88.35	
	排除积水	0.08				0.08	m ³	506.88	1.49	
	水生态修复	4.26				4.26	m ²	533	80.00	
	土围堰	2.70				2.70	m	23.00	1174.96	
19	会龙 21 组 2 号河	61.11				61.11				
	疏浚土方	11.15				11.15	m ³	1261.76	88.35	
	排除积水	0.31				0.31	m ³	2104.32	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	5.76				5.76	m	61.00	944.74	
	水生态修复	38.40				38.40	m ²	4800	80.00	
	土围堰	4.82				4.82	m	41.00	1174.96	
	硬质地坪拆除	0.44				0.44	m ²	49.00	89.53	
	拆除方桩	0.23				0.23	根	15.00	150.00	
20	会龙 14 组村委西河	43.85				43.85				
	疏浚土方	23.21				23.21	m ³	2627.29	88.35	
	排除积水	0.44				0.44	m ³	2948.00	1.49	

	C2 型护岸（插板桩）	7.70				7.70	m	30.00	2565.99	
	新建栏杆	1.14				1.14	m	30.00	380.00	
	新建栏杆基础	0.69				0.69	m	30.00	228.84	
	水生绿化	1.38				1.38	m ²	275.00	50.00	
	岸坡清理	0.04				0.04	m ²	45.00	9.56	
	槽钢临时支护	3.91				3.91	m	30.00	1302.69	
	土围堰	4.11				4.11	m	35.00	1174.96	
	水泥道路修复	1.23				1.23	m ²	36.00	341.10	
21	会龙 14 组塘	14.80				14.80				
	疏浚土方	3.63				3.63	m ³	410.65	88.35	
	排除积水	0.05				0.05	m ³	333.20	1.49	
	D 型（小木桩）护岸	8.31				8.31	m	88.00	944.74	
	水生态修复	2.71				2.71	m ²	339	80.00	
	岸坡清理	0.10				0.10	m ²	106.00	9.56	
22	会龙 11 组 2 号河	12.30				12.30				
	疏浚土方	10.15				10.15	m ³	1148.66	88.35	
	排除积水	0.18				0.18	m ³	1187.20	1.49	
	水生绿化	0.80				0.80	m ²	160.00	50.00	
	土围堰	1.17				1.17	m	10.00	1174.96	
23	会龙 14 组 2 号河	140.40				140.40				
	疏浚土方	26.23				26.23	m ³	2968.51	88.35	
	排除积水	0.73				0.73	m ³	4904.62	1.49	
	堤顶回填	0.10				0.10	m ³	26.40	37.07	
	C2 型护岸（插板桩）	13.34				13.34	m	52.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	3.59				3.59	m	38.00	944.74	
	新建栏杆	1.98				1.98	m	52.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.19				1.19	m	52.00	228.84	
	B 型箱涵（单孔）1#	13.40				13.40	座	1.00	134031.86	
	B 型挡墙 1#	3.16				3.16	m	7.50	4217.58	
	C 型挡墙 1#	3.90				3.90	m	4.00	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）1#	1.64				1.64	m ²	48.00	341.10	
	临时支护（箱涵）1#	11.39				11.39	m	40.00	2847.80	
	B 型箱涵（单孔）2#	13.33				13.33	座	1.00	133325.74	
	B 型挡墙 2#	5.90				5.90	m	14.00	4217.58	

	C 型挡墙 2#	4.87			4.87	m	5.00	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）2#	2.42			2.42	m ²	71.00	341.10	
	临时支护（箱涵）2#	15.95			15.95	m	56.00	2847.80	
	水生绿化	3.31			3.31	m ²	661.00	50.00	
	岸坡清理	0.26			0.26	m ²	267.00	9.56	
	槽钢临时支护	2.08			2.08	m	16.00	1302.69	
	土围堰	9.28			9.28	m	79.00	1174.96	
	水泥道路修复	2.35			2.35	m ²	69.00	341.10	
24	会龙 14 组 3 号河	56.06			56.06				
	疏浚土方	26.82			26.82	m ³	3035.45	88.35	
	排除积水	0.32			0.32	m ³	2152.08	1.49	
	C1 型护岸（插板桩）	16.08			16.08	m	69.00	2329.78	
	水生态修复	7.77			7.77	m ²	971	80.00	
	水生绿化	0.72			0.72	m ²	144.00	50.00	
	岸坡清理	0.20			0.20	m ²	207.00	9.56	
	土围堰	1.76			1.76	m	15.00	1174.96	
	水泥道路修复	2.39			2.39	m ²	70.00	341.10	
25	会龙 19 组 1 号河	106.03			106.03				
	疏浚土方	35.24			35.24	m ³	3988.79	88.35	
	排除积水	0.50			0.50	m ³	3359.16	1.49	
	堤顶回填	0.34			0.34	m ³	90.55	37.07	
	C2 型护岸（插板桩）	29.51			29.51	m	115.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	11.34			11.34	m	120.00	944.74	
	水生态修复	12.27			12.27	m ²	1534	80.00	
	水生绿化	1.84			1.84	m ²	368.00	50.00	
	岸坡清理	0.67			0.67	m ²	699.00	9.56	
	槽钢临时支护	5.08			5.08	m	39.00	1302.69	
	土围堰	5.52			5.52	m	47.00	1174.96	
	水泥道路修复	3.48			3.48	m ²	102.00	341.10	
	疏通管涵	0.24			0.24	m	12.00	200.00	
26	会龙 19 组 2 号河	64.62			64.62				
	疏浚土方	10.53			10.53	m ³	1191.43	88.35	
	排除积水	0.17			0.17	m ³	1142.40	1.49	
	堤顶回填	0.07			0.07	m ³	17.89	37.07	

	D 型（小木桩）护岸	14.55				14.55	m	154.00	944.74	
	B 型箱涵（单孔）	12.36				12.36	座	1.00	123631.40	
	C 型挡墙	9.74				9.74	m	10.00	9740.05	
	水泥路修复（箱涵）	1.53				1.53	m ²	45.00	341.10	
	临时支护（箱涵）	12.25				12.25	m	43.00	2847.80	
	水生绿化	0.60				0.60	m ²	120.00	50.00	
	土围堰	2.82				2.82	m	24.00	1174.96	
27	会龙 12 组机口河	9.59				9.59				
	疏浚土方	8.92				8.92	m ³	1009.62	88.35	
	排除积水	0.11				0.11	m ³	740.46	1.49	
	水生绿化	0.56				0.56	m ²	112.00	50.00	
28	会龙 12 组 4 号河	41.42				41.42				
	疏浚土方	28.86				28.86	m ³	3266.97	88.35	
	排除积水	0.55				0.55	m ³	3662.40	1.49	
	水生绿化	2.73				2.73	m ²	545.00	50.00	
	土围堰	9.28				9.28	m	79.00	1174.96	
29	会龙严西机口引水河	46.56				46.56				
	疏浚土方	21.76				21.76	m ³	2463.36	88.35	
	排除积水	0.35				0.35	m ³	2329.74	1.49	
	堤顶回填	0.03				0.03	m ³	7.66	37.07	
	D 型（小木桩）护岸	7.84				7.84	m	83.00	944.74	
	水生态修复	12.55				12.55	m ²	1569	80.00	
	水生绿化	1.09				1.09	m ²	217.00	50.00	
	土围堰	2.94				2.94	m	25.00	1174.96	
30	会龙 9 组范宅东河	71.72				71.72				
	疏浚土方	24.99				24.99	m ³	2828.72	88.35	
	排除积水	0.44				0.44	m ³	2945.28	1.49	
	堤顶回填	0.21				0.21	m ³	56.41	37.07	
	D 型（小木桩）护岸	28.06				28.06	m	297.00	944.74	
	水生态修复	12.77				12.77	m ²	1596	80.00	
	水生绿化	1.02				1.02	m ²	204.00	50.00	
	土围堰	4.23				4.23	m	36.00	1174.96	
31	会龙 9 组范家 1 号河	22.71				22.71				
	疏浚土方	16.34				16.34	m ³	1849.58	88.35	

	排除积水	0.60				0.60	m ³	4020.00	1.49	
	水生绿化	2.01				2.01	m ²	401.00	50.00	
	土围堰	3.76				3.76	m	32.00	1174.96	
32	会龙 9 组 3 号河	27.07				27.07				
	疏浚土方	21.79				21.79	m ³	2466.88	88.35	
	排除积水	0.65				0.65	m ³	4370.00	1.49	
	水生绿化	2.28				2.28	m ²	456.00	50.00	
	土围堰	2.35				2.35	m	20.00	1174.96	
33	会龙严家桥港	45.67				45.67				
	疏浚土方	27.36				27.36	m ³	3096.37	88.35	
	排除积水	1.13				1.13	m ³	7610.68	1.49	
	水生绿化	3.53				3.53	m ²	706.00	50.00	
	土围堰	13.51				13.51	m	115.00	1174.96	
	疏通管涵	0.14				0.14	m	7.00	200.00	
34	会龙 12 组 2 号河	4.36				4.36				
	疏浚土方	3.54				3.54	m ³	401.11	88.35	
	排除积水	0.10				0.10	m ³	655.36	1.49	
	水生绿化	0.64				0.64	m ²	128.00	50.00	
	拆除坝基（土坝）	0.08				0.08	m ³	13.00	63.03	
35	会龙南界沟 39 号支河	38.89				38.89				
	疏浚土方	29.91				29.91	m ³	3385.68	88.35	
	排除积水	1.04				1.04	m ³	6981.00	1.49	
	水生绿化	2.69				2.69	m ²	537.00	50.00	
	土围堰	4.35				4.35	m	37.00	1174.96	
	拆除方桩	0.06				0.06	根	4.00	150.00	
	拆除坝基（土坝）	0.66				0.66	m ³	105.00	63.03	
	疏通管涵	0.18				0.18	m	9.00	200.00	
36	会龙朱家 1 号河	4.77				4.77				
	疏浚土方	4.02				4.02	m ³	455.01	88.35	
	排除积水	0.07				0.07	m ³	445.44	1.49	
	水生绿化	0.44				0.44	m ²	87.00	50.00	
	岸坡清理	0.24				0.24	m ²	247.00	9.56	
37	会龙南界沟 40 号支河	57.54				57.54				
	疏浚土方	33.88				33.88	m ³	3834.42	88.35	

	排除积水	0.87				0.87	m ³	5857.28	1.49	
	水生绿化	3.52				3.52	m ²	704.00	50.00	
	土围堰	19.27				19.27	m	164.00	1174.96	
38	会龙南界沟 43 号支河	39.25				39.25				
	疏浚土方	5.81				5.81	m ³	657.35	88.35	
	排除积水	0.12				0.12	m ³	793.28	1.49	
	填河施工	5.42				5.42	m ³	804.00	67.41	
	D 型（小木桩）护岸	13.70				13.70	m	145.00	944.74	
	水生态修复	8.90				8.90	m ²	1112	80.00	
	土围堰	5.05				5.05	m	43.00	1174.96	
	岸坡清理	0.13				0.13	m ²	131.00	9.56	
	疏通管涵	0.12				0.12	m	6.00	200.00	
39	会龙朱家 4 号河	106.27				106.27				
	排除积水	0.23				0.23	m ³	1545.60	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	6.41				6.41	m	25.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	19.18				19.18	m	203.00	944.74	
	新建栏杆	0.95				0.95	m	25.00	380.00	
	新建栏杆基础	0.57				0.57	m	25.00	228.84	
	A 型管涵（双孔）	9.85				9.85	座	1.00	98471.58	
	管涵挡墙	13.71				13.71	m	28.00	4896.61	
	水泥路修复（管涵）	2.56				2.56	m ²	75.00	341.10	
	临时支护（管涵）	13.10				13.10	m	46.00	2847.80	
	水生态修复	32.70				32.70	m ²	4087	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	槽钢临时支护	3.26				3.26	m	25.00	1302.69	
	土围堰	3.17				3.17	m	27.00	1174.96	
	水泥道路修复	0.58				0.58	m ²	17.00	341.10	
40	会龙朱家 5 号河	148.30				148.30				
	疏浚土方	21.68				21.68	m ³	2453.32	88.35	
	排除积水	0.49				0.49	m ³	3306.24	1.49	
	C2 型护岸（插板桩）	12.83				12.83	m	50.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	31.84				31.84	m	337.00	944.74	
	新建栏杆	1.90				1.90	m	50.00	380.00	
	A 型管涵（双孔）	18.56				18.56	座	1.00	185637.31	

	管涵挡墙	9.30			9.30	m	19.00	4896.61	
	水泥路修复（管涵）	2.76			2.76	m ²	81.00	341.10	
	临时支护（管涵）	17.94			17.94	m	63.00	2847.80	
	水生态修复	14.10			14.10	m ²	1762	80.00	
	水生绿化	0.50			0.50	m ²	99.00	50.00	
	槽钢临时支护	6.51			6.51	m	50.00	1302.69	
	土围堰	6.70			6.70	m	57.00	1174.96	
	水泥道路修复	2.08			2.08	m ²	61.00	341.10	
	插板桩护岸拆除	0.32			0.32	m	8.00	400.00	
	围墙拆除（240 厚）	0.44			0.44	m	24.00	181.68	
	栏杆拆除	0.11			0.11	m	11.00	100.00	
	疏通管涵	0.24			0.24	m	12.00	200.00	
41	会龙傅家 3 号河	49.50			49.50				
	疏浚土方	2.65			2.65	m ³	300.24	88.35	
	排除积水	0.09			0.09	m ³	591.36	1.49	
	堤顶回填	0.17			0.17	m ³	45.78	37.07	
	B 型护岸（桩基仿木桩）	31.56			31.56	m	100.00	3156.00	
	水生态修复	3.63			3.63	m ²	454	80.00	
	水生绿化	0.23			0.23	m ²	46.00	50.00	
	槽钢临时支护	5.86			5.86	m	45.00	1302.69	
	土围堰	4.35			4.35	m	37.00	1174.96	
	水泥道路修复	0.96			0.96	m ²	28.00	341.10	
42	会龙 20 组 3 号河	9.29			9.29				
	排除积水	0.13			0.13	m ³	844.80	1.49	
	水生态修复	7.75			7.75	m ²	969	80.00	
	生态环境清理	0.00			0.00	m ²	0.00	2.00	
	土围堰	1.41			1.41	m	12.00	1174.96	
43	会龙 2 组宅河	19.99			19.99				
	疏浚土方	14.09			14.09	m ³	1594.94	88.35	
	排除积水	0.29			0.29	m ³	1913.60	1.49	
	水生绿化	1.15			1.15	m ²	230.00	50.00	
	土围堰	4.46			4.46	m	38.00	1174.96	
44	会龙 2 组冯家沟	1.86			1.86				
	排除积水	0.15			0.15	m ³	1029.12	1.49	

	水生绿化	1.01				1.01	m ²	201.00	50.00	
	土围堰	0.70				0.70	m	6.00	1174.96	
45	会龙 2 组张宅东 2 号河	89.22				89.22				
	疏浚土方	8.51				8.51	m ³	962.98	88.35	
	排除积水	0.24				0.24	m ³	1597.44	1.49	
	填河施工	2.67				2.67	m ³	396.00	67.41	
	堤顶回填	0.16				0.16	m ³	41.99	37.07	
	C2 型护岸（插板桩）	42.60				42.60	m	166.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	8.22				8.22	m	87.00	944.74	
	新建栏杆	3.50				3.50	m	92.00	380.00	
	新建栏杆基础	2.11				2.11	m	92.00	228.84	
	水生绿化	0.96				0.96	m ²	192.00	50.00	
	岸坡清理	0.17				0.17	m ²	174.00	9.56	
	槽钢临时支护	15.76				15.76	m	121.00	1302.69	
	土围堰	2.11				2.11	m	18.00	1174.96	
	水泥道路修复	1.81				1.81	m ²	53.00	341.10	
	疏通管涵	0.40				0.40	m	20.00	200.00	
46	会龙 2 组李家 2 号河	59.48				59.48				
	排除积水	0.32				0.32	m ³	2142.72	1.49	
	填河施工	2.39				2.39	m ³	354.00	67.41	
	C2 型护岸（插板桩）	29.51				29.51	m	115.00	2565.99	
	新建栏杆	3.80				3.80	m	100.00	380.00	
	新建栏杆基础	2.29				2.29	m	100.00	228.84	
	水生态修复	8.15				8.15	m ²	1019	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	水生绿化	0.55				0.55	m ²	110.00	50.00	
	岸坡清理	0.23				0.23	m ²	244.00	9.56	
	槽钢临时支护	9.77				9.77	m	75.00	1302.69	
	土围堰	2.47				2.47	m	21.00	1174.96	
47	会龙 3 组天池	94.83				94.83				
	疏浚土方	8.56				8.56	m ³	968.76	88.35	
	排除积水	0.19				0.19	m ³	1249.92	1.49	
	堤顶回填	0.12				0.12	m ³	32.75	37.07	
	C1 型护岸（插板桩）	36.11				36.11	m	155.00	2329.78	

	D 型（小木桩）护岸	17.01				17.01	m	180.00	944.74	
	新建栏杆	6.99				6.99	m	184.00	380.00	
	新建栏杆基础	4.21				4.21	m	184.00	228.84	
	水生态修复	13.72				13.72	m ²	1715	80.00	
	槽钢临时支护	3.26				3.26	m	25.00	1302.69	
	土围堰	2.00				2.00	m	17.00	1174.96	
	水泥道路修复	1.60				1.60	m ²	47.00	341.10	
	硬质地坪拆除	0.58				0.58	m ²	65.00	89.53	
	栏杆拆除	0.35				0.35	m	35.00	100.00	
	疏通管涵	0.10				0.10	m	5.00	200.00	
	清障	0.03				0.03	m ³	5.00	63.03	
48	会龙 3 组 1 号河	22.72				22.72				
	疏浚土方	10.24				10.24	m ³	1159.35	88.35	
	排除积水	0.27				0.27	m ³	1834.56	1.49	
	水生态修复	5.78				5.78	m ²	723	80.00	
	水生绿化	1.12				1.12	m ²	223.00	50.00	
	土围堰	5.05				5.05	m	43.00	1174.96	
	疏通管涵	0.26				0.26	m	13.00	200.00	
49	会龙 4 组宅河	60.45				60.45				
	排除积水	0.12				0.12	m ³	819.84	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	50.76				50.76	m	221.00	2296.66	
	水生态修复	7.76				7.76	m ²	970	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	岸坡清理	0.17				0.17	m ²	173.00	9.56	
	土围堰	1.64				1.64	m	14.00	1174.96	
50	会龙 4 组顾宅河	9.17				9.17				
	疏浚土方	7.98				7.98	m ³	902.84	88.35	
	排除积水	0.18				0.18	m ³	1239.68	1.49	
	水生绿化	0.75				0.75	m ²	149.00	50.00	
	疏通管涵	0.26				0.26	m	13.00	200.00	
51	会龙 6 组 1 号塘	3.83				3.83				
	疏浚土方	0.55				0.55	m ³	61.70	88.35	
	排除积水	0.03				0.03	m ³	183.04	1.49	
	水生态修复	2.50				2.50	m ²	312	80.00	

	土围堰	0.35				0.35	m	3.00	1174.96	
	疏通管涵	0.40				0.40	m	20.00	200.00	
52	会龙6组2号塘	5.24				5.24				
	疏浚土方	1.19				1.19	m ³	134.41	88.35	
	排除积水	0.03				0.03	m ³	196.42	1.49	
	水生态修复	3.27				3.27	m ²	409	80.00	
	土围堰	0.59				0.59	m	5.00	1174.96	
	疏通管涵	0.16				0.16	m	8.00	200.00	
53	会龙6组3号塘	6.66				6.66				
	疏浚土方	1.09				1.09	m ³	123.21	88.35	
	排除积水	0.05				0.05	m ³	329.22	1.49	
	水生态修复	4.69				4.69	m ²	586	80.00	
	土围堰	0.59				0.59	m	5.00	1174.96	
	疏通管涵	0.24				0.24	m	12.00	200.00	
54	会龙9组塘	4.12				4.12				
	疏浚土方	2.12				2.12	m ³	239.49	88.35	
	排除积水	0.03				0.03	m ³	230.40	1.49	
	水生绿化	0.40				0.40	m ²	80.00	50.00	
	土围堰	0.59				0.59	m	5.00	1174.96	
	疏通管涵	0.98				0.98	m	49.00	200.00	
55	会龙9组严家7号河	17.28				17.28				
	疏浚土方	3.57				3.57	m ³	404.38	88.35	
	排除积水	0.13				0.13	m ³	860.16	1.49	
	水生态修复	11.85				11.85	m ²	1481	80.00	
	土围堰	1.53				1.53	m	13.00	1174.96	
	疏通管涵	0.20				0.20	m	10.00	200.00	
56	会龙9组严家8号河	3.02				3.02				
	排除积水	0.12				0.12	m ³	808.96	1.49	
	水生绿化	0.79				0.79	m ²	158.00	50.00	
	土围堰	2.11				2.11	m	18.00	1174.96	
57	会龙五灶港4号支河	6.60				6.60				
	疏浚土方	2.38				2.38	m ³	269.54	88.35	
	排除积水	0.12				0.12	m ³	829.44	1.49	
	水生绿化	0.81				0.81	m ²	162.00	50.00	

	土围堰	3.29				3.29	m	28.00	1174.96	
58	会龙 14 组严家 5 号河	14.25				14.25				
	疏浚土方	3.93				3.93	m ³	444.39	88.35	
	排除积水	0.09				0.09	m ³	592.80	1.49	
	水生态修复	10.23				10.23	m ²	1279	80.00	
59	会龙 14 组严家 6 号河	5.89				5.89				
	疏浚土方	5.25				5.25	m ³	594.21	88.35	
	排除积水	0.11				0.11	m ³	712.32	1.49	
	水生绿化	0.53				0.53	m ²	106.00	50.00	
60	会龙 18 组 1 号河	8.59				8.59				
	疏浚土方	4.75				4.75	m ³	537.73	88.35	
	排除积水	0.07				0.07	m ³	445.44	1.49	
	水生态修复	3.77				3.77	m ²	471	80.00	
61	会龙五灶港 1 号支河	9.38				9.38				
	排除积水	0.05				0.05	m ³	363.12	1.49	
	水生态修复	7.95				7.95	m ²	994	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	岸坡清理	0.09				0.09	m ²	93.00	9.56	
	土围堰	1.29				1.29	m	11.00	1174.96	
62	会龙 1 组宅河	149.25				149.25				
	疏浚土方	19.76				19.76	m ³	2236.02	88.35	
	排除积水	0.28				0.28	m ³	1848.60	1.49	
	填河施工	1.98				1.98	m ³	294.00	67.41	
	C2 型护岸（插板桩）	18.22				18.22	m	71.00	2565.99	
	D 型（小木桩）护岸	39.30				39.30	m	416.00	944.74	
	新建栏杆	2.70				2.70	m	71.00	380.00	
	新建栏杆基础	1.12				1.12	m	49.00	228.84	
	A 型管涵（双孔）	14.09				14.09	座	1.00	140854.95	
	管涵挡墙	14.20				14.20	m	29.00	4896.61	
	水泥路修复（管涵）	1.60				1.60	m ²	47.00	341.10	
	临时支护（管涵）	14.81				14.81	m	52.00	2847.80	
	水生绿化	1.98				1.98	m ²	395.00	50.00	
	槽钢临时支护	9.25				9.25	m	71.00	1302.69	
	土围堰	6.81				6.81	m	58.00	1174.96	

	岸坡清理	0.42				0.42	m ²	435.00	9.56	
	水泥道路修复	2.73				2.73	m ²	80.00	341.10	
62	施工便道	5.16				5.16	m ²	300.00	171.88	
63	大型机械进出场费	3.87				3.87	项	2.00	19352.44	
(五)	主城区	2.56				2.56				
1	界龙古园景观河	2.56				2.56				
	水生态修复	2.56				2.56	m ²	320.00	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
(六)	镇管河道	1307.50				1307.50				
1	张家亭子河	37.65				37.65				
	疏浚土方（挖泥船）	27.74				27.74	m ³	2994.97	92.61	
	开工展布、收工集合	2.18				2.18	次	1.00	21788.89	
	J 型（老结构外立面修复）	3.51				3.51	m	37.00	947.75	
	水生绿化	4.14				4.14	m ²	828.00	50.00	
	砖混护岸拆除	0.08				0.08	m	2.00	400.00	
2	西蓝港	435.87				435.87				
	疏浚土方（挖泥船）	99.48				99.48	m ³	10741.95	92.61	
	A 型护岸（塑钢板桩）	300.86				300.86	m	1310.00	2296.66	
	D 型（小木桩）护岸	7.94				7.94	m	84.00	944.74	
	J 型（老结构外立面修复）	20.19				20.19	m	213.00	947.75	
	水生绿化	7.37				7.37	m ²	1473.00	50.00	
	清障	0.03				0.03	m ³	5.00	63.03	
3	新浜张家河	48.19				48.19				
	疏浚土方（挖泥船）	41.63				41.63	m ³	4494.98	92.61	
	开工展布、收工集合	2.18				2.18	次	1.00	21788.89	
	水生绿化	4.38				4.38	m ²	875.00	50.00	
4	姚家河	45.21				45.21				
	疏浚土方	21.03				21.03	m ³	2380.31	88.35	
	排除积水	0.72				0.72	m ³	4851.00	1.49	
	水生绿化	1.31				1.31	m ²	261.00	50.00	
	水生态修复	14.80				14.80	m ²	1850.00	80.00	
	生态过滤系统	0.18				0.18	m	16.00	110.00	
	土围堰	7.17				7.17	m	61.00	1174.96	
5	夹项港	157.82				157.82				

	排除积水	0.83				0.83	m ³	5569.00	1.49	
	填河施工	28.80				28.80	m ³	4272.00	67.41	
	C1 型护岸（插板桩）	78.75				78.75	m	338.00	2329.78	
	新建栏杆	1.90				1.90	m	50.00	380.00	
	水生态修复	17.84				17.84	m ²	2230.00	80.00	
	生态环境清理	0.00				0.00	m ²	0.00	2.00	
	槽钢临时支护	29.70				29.70	m	228.00	1302.69	
6	南界沟	389.36				389.36				
	排除积水	0.04				0.04	m ³	266.00	1.49	
	A 型护岸(塑钢板桩)	311.43				311.43	m	1356.00	2296.66	
	F 型（浆砌块石挡墙）	30.39				30.39	m	37.00	8212.87	
	新建栏杆	1.41				1.41	m	37.00	380.00	
	拉森钢板桩+钢管桩临时支护	20.60				20.60	m	37.00	5567.16	
	钢管桩围堰	22.73				22.73	m	77.00	2951.72	
	硬质地坪拆除	0.64				0.64	m ²	71.00	89.53	
	水泥道路修复	1.50				1.50	m ²	44.00	341.10	
	拆建污水管（Φ250HDPE 双臂缠绕管）	0.62				0.62	m	37.00	168.54	
7	过凤港	77.22				77.22				
	A 型护岸(塑钢板桩)	75.56				75.56	m	329.00	2296.66	
	水生绿化	1.66				1.66	m ²	331.00	50.00	
8	北界沟	108.87				108.87				
	疏浚土方（挖泥船）	73.12				73.12	m ³	7895.28	92.61	
	开工展布、收工集合	2.18				2.18	次	1.00	21788.89	
	排除积水	0.02				0.02	m ³	161.39	1.49	
	F 型（浆砌块石挡墙）	18.07				18.07	m	22.00	8212.87	
	新建栏杆	2.20				2.20	m	58.00	380.00	
	顺河围堰（钢管桩）	13.28				13.28	m	45.00	2951.72	
9	施工便道	3.44				3.44	m ²	200.00	171.88	
10	大型机械进出场费	3.87				3.87	项	2.00	19352.44	
(七)	绿化及节点工程	879.00				879.00				
1	新浜村绿化及节点工程	89.03				89.03				
	节母桥陆域绿化	1.84				1.84	m ²	92.00	200.00	
	节母桥标识	0.38				0.38	项	1.00	3805.05	600*300*H1500mm，不锈钢喷漆

	节母桥护栏拆除	1.63				1.63	m	163.00	100.00	原有护栏拆除
	节母桥护栏新建	23.52				23.52	m	163.00	1443.24	石质护栏
	节母桥房屋刷漆	1.08				1.08	m ²	54.00	200.00	
	电子显示屏	6.00				6.00	个	2.00	30000.00	样式规定统一
	LED 显示屏配电箱	1.27				1.27	台	2.00	6346.08	
	电缆孔井	0.14				0.14	个	2.00	694.17	450*450mm
	接地棒	0.06				0.06	根	2.00	303.07	SC50 L=2500mm (热镀锌钢管)
	接地线	0.01				0.01	m	4.00	24.65	—40*4 热镀锌扁钢
	电缆保护管	0.51				0.51	m	72.00	70.68	SC50(热镀锌钢管)
	电缆	0.23				0.23	m	92.00	24.59	YJV-1-4*6
	开挖土方	0.07				0.07	m ³	20.80	35.83	
	桥梁装饰翻新	0.96				0.96	项	1.00	9600.00	
	小三园砾石路面	18.00				18.00	m ²	308.00	584.51	0.8m 宽碎石路
	小三园红砖围栏	3.52				3.52	m	720.00	48.85	红砖围栏
	新浜 8 号河边节点标识	3.35				3.35	项	1.00	33529.27	
	新浜 8 号河边节点绿化	20.60				20.60	m ²	927.00	222.18	高 1.1m 耐候钢板栏杆；顶面扶手为塑木
	道路改建	5.86				5.86	m ²	180.00	325.63	路面白改黑（满足车行需求）
2	会龙村绿化及节点工程	278.78				278.78				
	香径小园内绿化	8.36				8.36	m ²	312.00	267.98	会龙南界沟 25 号支河
	香径小园内土方平衡	0.42				0.42	m ³	365.00	11.37	
	香径小园内水生绿化	1.25				1.25	m ²	250.00	50.00	会龙南界沟 25 号支河
	香径小园内汀步	1.35				1.35	m ²	36.80	367.49	
	香径小园内廊架	9.47				9.47	个	2	47345.25	
	花林粉阵内绿化	59.42				59.42	m ²	2098.00	283.24	粉黛乱子草满铺
	花林粉阵水生绿化	1.83				1.83	m ²	365.00	50.00	
	花林粉阵土方平衡	0.72				0.72	m ³	629.40	11.37	
	花林粉阵景观石	1.99				1.99	t	10.00	1989.91	
	动物景观雕塑	2.03				2.03	个	3.00	6755.82	700*300*H1000mm
	景观护岸改造	15.48				15.48	m	86.00	1800.00	
	林下陆域绿化	24.37				24.37	m ²	1585.00	153.77	
	会龙 17 组 3 号河水生	0.71				0.71	m ²	168.00	42.29	
	林下道路	5.85				5.85	m	100.00	584.51	宽 1m，碎石路面
	林下土方平衡	1.39				1.39	m ³	1226.40	11.37	进土

	林下兔子小品雕塑	1.89				1.89	组	1.00	18916.30	1600*4500*H800mm
	林下小桥小品雕塑	1.76				1.76	组	1.00	17565.13	1500*3000*H800mm
	林下坐凳	1.80				1.80	个	5	3603.10	500*2000*H450mm；仿木坐凳
	花林桥	0.00				0.00	m	22.00		桥面宽 2.5m，钢结构，塑木装饰
	会龙桥	0.00				0.00	m	38.00		桥长 25m，钢制装饰，刷木纹漆
	香园桥	0.00				0.00	m	15.00		桥面宽 2m，钢结构，塑木装饰
	碧水桥	0.00				0.00	m	22.00		桥面宽 2m，钢结构，塑木装饰
	入口标识	6.57				6.57	项	1.00	65652.94	11500*1400*H3050
	电子显示屏	6.00				6.00	个	2.00	30000.00	
	LED 显示屏配电箱	1.27				1.27	台	2.00	6346.08	
	电缆孔井	0.14				0.14	个	2.00	694.17	450*450mm
	接地棒	0.06				0.06	根	2.00	303.07	SC50 L=2500mm（热镀锌钢管）
	接地线	0.01				0.01	m	4.00	24.65	—40*4 热镀锌扁钢
	电缆保护管	0.57				0.57	m	80.00	70.68	SC50(热镀锌钢管)
	电缆	0.25				0.25	m	100.00	24.59	YJV-1-4*6
	开挖土方	0.08				0.08	m ³	23.68	35.83	
	新建指示牌	9.57				9.57	个	9.00	10633.31	860*860*H2200mm，钢结构木纹漆
	叶子小品雕塑	3.69				3.69	组	4.00	9232.95	300*1000*H800mm
	会龙南界沟二十五号支河绿化	1.47				1.47	m ²	62.00	237.33	
	会龙南界沟二十五号支河栏杆拆除	1.30				1.30	m	130.00	100.00	同香园桥栏杆
	会龙南界沟二十五号支河栏杆新建 (不锈钢)	13.06				13.06	m	130.00	1004.87	
	慢行步道栏杆拆除（不锈钢栏杆）	1.76				1.76	m	176.00	100.00	河岸结构抬升，栏杆样式与原有保持统一
	慢行步道栏杆升高（不锈钢栏杆）	14.08				14.08	m	176.00	800.00	
	慢行步道栏杆升高（不锈钢栏杆基础）	4.03				4.03	m	176.00	228.84	
	慢行步道新建栏杆（不锈钢栏杆）	14.40				14.40	m	180.00	800.00	栏杆样式与原有保持统一
	慢行步道路面改造	60.38				60.38	m ²	2164.00	279.01	路面加罩彩色沥青
3	汤店村绿化及节点工程	156.31				156.31				
	九曲环入口标识	8.22				8.22	项	1.00	82195.81	长 52m，钢构木纹漆，单根最长 1.2m
	九曲环入口墙绘	5.64				5.64	m ²	200.00	281.79	墙面彩绘
	九曲桥 1 两侧装饰	7.88				7.88	项	1.00	78818.00	桥面原有栏杆粉刷修复，两侧新增钢构木纹漆装饰，桥长 20m

	九曲农耕园	3.94				3.94	项	1.00	39391.68	1700*300*H4000mm, 钢构入口标识
	九曲桥 2 装饰	3.15				3.15	项	1.00	31527.20	桥面原有栏杆粉刷修复, 两侧新增钢构木纹漆装饰, 桥长 8m
	九曲葡萄架	14.20				14.20	项	1.00	141995.91	13m 长, 4.5m 宽, 钢构木纹漆
	九曲河流文化展示	14.11				14.11	项	1.00	141139.60	10000*1000*H2500mm, 底部堆石, 顶上钢构刷漆
	九曲农耕文化打卡	2.49				2.49	项	1.00	24876.21	1700*300*H4000mm, 钢构木纹漆
	九曲桥 3 装饰	5.91				5.91	项	1.00	59113.50	两侧新增钢构木纹漆装饰, 桥长 15m
	九曲廊亭	8.04				8.04	项	1.00	80416.32	8000*2100*H3000mm, 钢构木纹漆
	九曲桥 4 装饰	4.73				4.73	项	1.00	47290.80	桥面原有栏杆粉刷修复, 两侧新增钢构木纹漆装饰, 桥长 12m
	九曲环路	15.20				15.20	m ²	538.00	282.60	路面白改黑(满足车行需求); 一侧选用蓝色彩色沥青, 表面图案热熔胶; 原有混凝土面层铲除
	大地桥 1 装饰	9.46				9.46	项	1.00	94581.60	桥面原有栏杆拆除, 两侧新增钢构木纹漆装饰, 桥长 24m
	大地桥 2 装饰	7.09				7.09	项	1.00	70936.20	桥面原有栏杆拆除, 两侧新增钢构木纹漆装饰, 桥长 18m
	大地桥 3 装饰	6.70				6.70	项	1.00	66995.30	两侧新增钢构木纹漆装饰, 桥长 17m
	新建汀步	16.10				16.10	m ²	438.00	367.48	
	电子显示屏	6.00				6.00	个	2.00	30000.00	
	LED 显示屏配电箱	1.27				1.27	台	2.00	6346.08	
	电缆孔井	0.14				0.14	个	2.00	694.17	450*450mm
	接地棒	0.06				0.06	根	2.00	303.07	SC50 L=2500mm(热镀锌钢管)
	接地线	0.01				0.01	m	4.00	24.65	—40*4 热镀锌扁钢
	电缆保护管	0.31				0.31	m	44.00	70.68	SC50(热镀锌钢管)
	电缆	0.16				0.16	m	66.00	24.59	YJV-1-4*6
	开挖土方	0.04				0.04	m ³	12.16	35.83	
	新建绿化(陆域绿化)	15.46				15.46	m ²	773.00	200.00	
4	主城区绿化	116.58				116.58				
	陆域绿化	116.58				116.58	m ²	6549.00	178.01	
5	新浜村河道绿化	18.76				18.76				
	新浜张家河(陆域绿化)	2.40				2.40	m ²	200.00	120.00	
	新浜 6 号河(陆域绿化)	1.36				1.36	m ²	151.00	90.14	

	新浜 7 号河（陆域绿化）	4.51				4.51	m ²	500.00	90.14	
	新浜村 16 号河（陆域绿化）	5.22				5.22	m ²	435.00	120.00	
	新浜 26 号河（陆域绿化）	5.27				5.27	m ²	585.00	90.14	
6	会龙村河道绿化	40.25				40.25				
	会龙南界沟 25 号支河（陆域绿化）	5.76				5.76	m ²	480.00	120.00	
	会龙 15 组 3 号河（陆域绿化）	1.68				1.68	m ²	140.00	120.00	
	会龙 11 组 3 号河（陆域绿化）	1.30				1.30	m ²	108.00	120.00	
	会龙 14 组村委西河（陆域绿化）	0.54				0.54	m ²	45.00	120.00	
	会龙 14 组塘（陆域绿化）	0.96				0.96	m ²	106.00	90.14	
	会龙 14 组 2 号河（陆域绿化）	3.20				3.20	m ²	267.00	120.00	
	会龙 14 组 3 号河（陆域绿化）	2.48				2.48	m ²	207.00	120.00	
	会龙 19 组 1 号河（陆域绿化）	8.39				8.39	m ²	699.00	120.00	
	会龙朱家 1 号河（陆域绿化）	2.23				2.23	m ²	247.00	90.14	
	会龙南界沟 43 号支河（陆域绿化）	1.57				1.57	m ²	131.00	120.00	
	会龙 2 组张宅东 2 号河（陆域绿化）	2.09				2.09	m ²	174.00	120.00	
	会龙 2 组李家 2 号河（陆域绿化）	2.93				2.93	m ²	244.00	120.00	
	会龙 4 组宅河（陆域绿化）	2.08				2.08	m ²	173.00	120.00	
	会龙五灶港 1 号支河（陆域绿化）	1.12				1.12	m ²	93.00	120.00	
	会龙 1 组宅河（陆域绿化）	3.92				3.92	m ²	435.00	90.14	
7	汤店村河道绿化	45.13				45.13				
	汤店 1 号支河（陆域绿化）	13.51				13.51	m ²	1126.00	120.00	
	汤店吴家 1 号河（陆域绿化）	4.08				4.08	m ²	453.00	90.14	
	汤店 11 组 1 号河（陆域绿化）	2.16				2.16	m ²	240.00	90.14	
	汤店 15 组 3 号河（陆域绿化）	9.05				9.05	m ²	754.00	120.00	
	汤店吴家 2 号河（陆域绿化）	8.21				8.21	m ²	684.00	120.00	
	九曲机口河（陆域绿化）	5.34				5.34	m ²	445.00	120.00	
	汤店蔡家宅南河（陆域绿化）	2.78				2.78	m ²	308.00	90.14	
8	新吉村河道绿化	44.14				44.14				
	新吉船舫港（陆域绿化）	2.89				2.89	m ²	241.00	120.00	
	新吉 14 组 2 号河（陆域绿化）	1.18				1.18	m ²	98.00	120.00	
	新吉 17 组 1 号河（陆域绿化）	5.20				5.20	m ²	433.00	120.00	
	新吉 19 组 8 号河（陆域绿化）	1.56				1.56	m ²	173.00	90.14	
	新吉 21 组 1 号河（陆域绿化）	1.33				1.33	m ²	148.00	90.14	
	新吉 21 组 3 号河（陆域绿化）	3.63				3.63	m ²	403.00	90.14	

	新吉 22 组 2 号河（陆域绿化）	3.92				3.92	m ²	327.00	120.00	
	新吉龚家 2 号河（陆域绿化）	10.26				10.26	m ²	855.00	120.00	
	新吉杨家 1 号河（陆域绿化）	4.72				4.72	m ²	393.00	120.00	
	新吉龚家宅河（陆域绿化）	4.18				4.18	m ²	348.00	120.00	
	新吉钱家宅河（陆域绿化）	5.27				5.27	m ²	439.00	120.00	
9	星级河道绿化	90.02				90.02				
	西蓝港陆域绿化	1.06				1.06	m ²	88.00	120.00	
	会龙南界沟陆域绿化	6.16				6.16	m ²	513.00	120.00	
	会龙南界沟水生绿化	11.92				11.92	m ²	2384.00	50.00	
	北界沟水生绿化	15.16				15.16	m ²	3032.00	50.00	
	北澜港陆域绿化	45.35				45.35	m ²	4386.00	103.40	
	北澜港水生绿化	10.37				10.37	m ²	2074.00	50.00	
(八)	泥库围堰	103.68				103.68	m	28719.00	36.10	
二	独立费用				1828.07	1828.07				
1	管线、绿化搬迁，底泥检测，水质监测，物探及相关测量等				720.26	720.26				5.0000%
2	监理费				368.21	368.21				2.5561%
3	工程勘察费				115.24	115.24				0.8000%
4	可行性研究费				29.52	29.52				
5	工程设计费				479.85	479.85				3.3311%
5.1	基本设计费				406.65	406.65				2.8229%
5.2	施工图预算编制费				40.67	40.67				0.2823%
5.3	竣工图编制费				32.53	32.53				0.2258%
6	评审费				5.00	5.00				
7	工程量清单、标底编制费				35.29	35.29				0.2450%
8	施工招标代理费				31.23	31.23				0.2168%
9	监理招标代理费				10.26	10.26				0.0712%
10	设计招标代理费				9.78	9.78				0.0679%
11	勘察招标代理费				5.84	5.84				0.3195%
12	河道断面第三方检测费				17.59	17.59	km	54.22	3245.00	
三	总投资	14405.20			1828.07	16233.27				