

关于“秀沿路（东明路-周园路、高新河-申江南路） 改建工程”建设工程设计方案公示有关意见的答复

沿线居民：

您们好！非常感谢您们对“秀沿路（东明路-周园路、高新河-申江南路）改建工程”建设工程设计方案公示活动的参与。对于反馈的意见，我们进行了核实与研究，现答复如下：

1、关于在秀沿西路南北两侧设置路侧停车问题。

秀沿路（东明路-林海公路）段 2023 年 12 月 25 日起公示的标准横断面布置方案为 3 米（人行道+绿化）+2.5 米（非机动车道）+1.5 米（机非分隔带）+18 米（机动车道）+1.5 米（机非分隔带）+2.5 米（非机动车道）+3 米（人行道+绿化）。收到意见后，经有关部门研究后取消了机非分隔带，2024 年 11 月 11 起再公示的标准横断面布置调整为 4 米（人行道+绿化）+3 米（非机动车道）+18.5 米（机动车道）+3 米（非机动车道）+3.5 米（人行道+绿化）。项目竣工后，交通管理部门将根据交通情况考虑是否设置路侧停车。

2、关于保留秀沿西路电信园区门口自西向东转弯车道、保利林语溪南门人行横道线、机动车禁鸣标志问题。

本次改建秀沿西路电信门口将设置自西向东的左、右方向转弯车道，机动车禁鸣标志继续保留。保利林语溪南门人行横道线保留事宜建设单位将在下阶段与交通管理部门研究确定。

3、关于常青藤学校处方案情况。

秀沿路（康巴路-沪南公路）段 2023 年 12 月 25 日起公示的标准横断面布置方案为 2.5 米（人行道）+2.5 米（非机动车道）+16 米（机动车道）+2.5 米（非机动车道）+3 米（人行道），实施宽度为 26.5 米。收到意见后，经有关部门研究，

拟按规划道路红线宽度 32 米实施，2024 年 11 月 11 起再公示的标准横断面布置调整为 4.5 米(人行道+绿化)+2.5 米(非机动车道)+1.5 米(机非分隔带)+15 米(机动车道)+1.5 米(机非分隔带)+2.5 米(非机动车道)+4.5 米(人行道+绿化)。学校出入口已按消防车转弯半径设计。

4、关于上海卷烟厂出入口处方案情况。

2024 年 11 月 11 起再公示的方案已结合意见进行了调整，即取消机非分隔带、机动车道进行了展宽等。

5、关于中邦秀食街商铺前的停车位问题。

考虑此处位于康沈路交叉口范围，经有关部门研究后，按规划道路红线宽度 30 米实施，规划道路红线内的现状停车位将予以取消。建议建设单位结合道路改建后的现场情况与相关单位协商处理。

6、关于周康三村排水问题。

秀沿路现状雨水管管径为 DN400，本次秀沿路改建将雨水管管径提升至 DN1000-DN1200。建议建设单位结合小区现场情况，与有关管理部门研究小区排水问题，并落实秀沿路工程范围内的相关措施。

7、关于增加电信园区三个居民社区到康桥镇各功能区的公交路线、康颂路北侧现状部分林地调整为植草格式停车场、改造电信门口对面的半圆转岛公交车站、增设公共厕所、高污染施工时间安排等问题。

根据部门分工，我们会将您的诉求转告各职能部门，您们也可直接向各职能部门咨询和反映。

上海市浦东新区规划和自然资源局

二〇二四年十二月六日

业务管理专用章