

新场镇人民政府文件

新府〔2024〕32号

签发人：蔡笑峰

关于实施新场镇 2024 年生态清洁小流域 河道综合治理工程的请示

浦东新区水务局：

为树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，统筹山水林田湖系统治理，推进水土流失综合治理和水美村庄建设，建设生态清洁小流域，将水土流失治理、河湖治理、面源污染防治、人居环境改善等有机结合和统一规划，以满足浦东新区新场镇人民日益增长的优美生态环境需要，建设人与自然和谐共生的现代化城镇，新场镇结合实际情况，全力推进新场镇 2024 年度生态清洁小流域建设，具体如下。

一、实施依据

根据《上海市生态清洁小流域建设总体方案》（上海市河长制办公室-上海市水务局，2020 年 5 月）、《新场镇生态清洁小流域五年（2021-2025 年）行动计划实施方案》、《浦东新区新场镇总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》、《浦东新区乡村振兴“十四五”规划》、《上海市浦东新区新场镇郊野单元（村庄）

规划（2017-2035 年）》以及浦东新区的相关工作部署，要求按照上海市生态清洁小流域建设标准推进综合治理工程，打造幸福河湖，促进人与自然和谐共生的现代化城镇。

二、实施范围

本次拟实施的新场镇小流域范围为位于新场镇中北部的坦东村、祝桥村 2 村，面积约 8.20km²，项目涉及河道 41 条段，总长约 13.8 公里。根据现状的河道水系布局，通过小流域的末梢治理，自下而上改善水质，重点针对居民聚集，河道集中连片的区域进行治疗，改善人居环境，提升居民幸福度。主要涉及的河道有：坦东五组储家东宅河、坦东十三组康家北宅河、祝桥蔡家桥港、祝桥原水厂西浜等。

三、主要内容

本工程主要内容为：新建护岸、沟通水系、河道清淤、生态修复、景观绿化等。

四、工程设计

本工程根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），本工程等级确定为Ⅳ等工程，主要建筑物护岸为 4 级水工建筑物（村级河道），围堰等临时工程为 5 级水工建筑物；最高设计水位为 3.75m；抗震标准按地震烈度 7 度设防。绿化设计按照《上海市河道绿化建设导则》实施；底泥监测按照《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》执行；水质检测按上海市沪府办〔2016〕94 号文件精神执行。

五、实施周期

项目拟实施时间：2024 年 8 月~2025 年 6 月完成施工。

六、资金安排

项目资金由区财政出资，初步估算总投资为 3449.25 万元。
特此请示。

附件：新场镇 2024 年生态清洁小流域综合治理工程总投资
估算表

联系人：毛守卫 联系电话：58170037

上海市浦东新区新场镇人民政府

2024 年 3 月 11 日

（此件依申请公开）

新场镇河长制办公室

2024 年 3 月 11 日印发

附件

新场镇 2024 年生态清洁小流域综合治理工程
总投资估算表

序号	结构项目	费率	金额（万元）	备注
一	建安费		3026.48	
二	其他费用		422.76	
1	管线搬迁，青苗补偿，底泥检测，水质监测、河道断面第三方检测及相关测量等	5.000%	151.32	
2	设计费		115.95	
2.1	基本设计费	3.247%	98.26	
2.2	施工图预算编制费	0.325%	9.83	
2.3	竣工图编制费	0.260%	7.86	
3	工程勘察费	0.800%	24.21	
4	施工监理费	3.250%	98.37	
5	评审费		5.00	
6	工程量清单、标底编制费	0.290%	8.77	
7	施工招标代理费	0.234%	7.08	
8	监理招标代理费	0.090%	2.72	
9	设计招标代理费	0.081%	2.45	
10	可行性研究费	0.200%	6.89	
合计			3449.25	