

上海市浦东新区惠南镇人民政府

惠府〔2022〕130 号

关于申请实施惠南镇远东村高标准农田 提升项目的请示

上海市浦东新区农业农村委员会：

根据《浦东新区高标准农田建设项目和资金管理办法》以及《关于同意实施惠南镇远东村高标准农田提升项目的批复》（浦农业农村委〔2022〕160 号）文件精神，我镇已完成设计方案的编制工作，现结合实际，拟实施惠南镇远东村高标准农田提升项目，具体如下：

一、项目名称

惠南镇远东村高标准农田提升项目

二、实施范围

本次拟实施的地点为惠南镇远东村，远东村共包含 4 个片区，分别为袁路站片区、东联北站片区、东联南站片区、烁耀站片区，农田提质改造面积 1889.32 亩。

（一）袁路站片区北至沪南公路，南至老港河，东至渤马河，西至二号河，农田提质改造面积 496.36 亩；

（二）东联北站片区北至中港河，南至惠南小黄浦，东至远东村界，西至渤马河，农田提质改造面积 703.58 亩；

（三）东联南站片区北至惠南小黄浦，南至老港河，东至远东村界，西至瞿家宅路，农田提质改造面积 398.99 亩。

(四) 烁耀站片区北至惠南小黄浦，南至老港河，东至瞿家宅，西至远联路，农田提质改造面积 290.40 亩。

三、项目建设单位

浦东新区惠南镇人民政府

四、主要内容

按照高标准农田建设的相关要求、结合区域内生态清洁小流域工程建设内容，以及根据远东村的具体情况，因地制宜进行系统布置和分项设计，主要建设内容为灌溉工程、排水工程、田间道路工程、土地平整工程等。

五、实施周期

项目拟实施时间：2023 年 1 月-2023 年 5 月完成施工。

六、资金安排

本项目项目资金由区财政全额保障，工程总投资 816.05 万元，其中工程费用 734.00 万元，独立费用 82.05 万元。

特此请示。

附件：惠南镇远东村高标准农田提升项目资金明细表

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2022 年 12 月 12 日

惠南镇人民政府党政办公室

2022 年 12 月 12 日印发

附件：

惠南镇远东村高标准农田提升项目资金明细表

序号	工程及费用名称	工 程 概 算 价 值（万元）			技术经济指标		
		建 筑 工 程	其他费 用	合计	单位	数量	单位价值 （元）
一	工程费用	734.00		734.00			
(一)	灌溉工程	203.61		203.61			
1	泵站工程	9.00		9.00			
	泵房维修	9.00		9.00	座	1.00	90000.00
2	PE 灌溉管道	86.80		86.80			
	dn450 (PE80,0.4) (含管件)	19.24		19.24	m	241.00	798.24
	dn400 (PE80,0.4) (含管件)	42.73		42.73	m	886.00	482.32
	dn315 (PE80,0.4) (含管件)	21.92		21.92	m	679.00	322.76
	dn225 (PE80,0.4) (含管件)	2.84		2.84	m	150.00	189.32
	dn160 (PE80,0.4) (含管件)	0.07		0.07	m	6.00	117.62
3	倒虹吸	79.02		79.02			
	dn400 拖拉管倒虹吸 (PE100,0.8)	18.55		18.55	m	70.00	2650.00
	dn315 拖拉管倒虹吸 (PE100,0.8)	39.77		39.77	m	161.00	2470.00
	dn225 拖拉管倒虹吸 (PE100,0.8)	8.37		8.37	m	36.00	2325.00
	连接井 600*600	12.33		12.33	座	11.00	11207.44
4	田间出水口	4.64		4.64	个	68.00	682.65
5	分水井	18.52					
	1300*1200 分水井	6.04		6.04	座	3.00	20134.10
	1200*1200 分水井	3.83		3.83	座	2.00	19146.16
	1000*1200 分水井	1.79		1.79	座	1.00	17938.31
	dn630 闸阀	1.99		1.99	个	2.00	9953.53
	dn450 闸阀	1.49		1.49	个	2.00	7452.18
	dn400 闸阀	2.11		2.11	个	3.00	7025.79
	dn315 闸阀	1.27		1.27	个	2.00	6364.46
6	排气井 1000*1000	1.08		1.08	座	1.00	10781.20
7	灌溉过路管及路面拆除与修复	4.55		4.55			
	dn450 过路管	1.98		1.98	m	11.00	1796.88
	dn315 过路管	1.52		1.52	m	13.00	1170.99

	dn225 过路管	1.05		1.05	m	11.00	958.88
(二)	排水系统	321.43		321.43			
1	A 型排水沟	162.47		162.47	m	4154.00	391.11
2	B 型排水沟	116.91		116.91	m	1465.00	797.99
3	排水涵	14.57		14.57	个	39.00	3735.06
4	过路搭板涵 3*3	9.54		9.54	个	9.00	10599.61
5	过路搭板涵 3*4	5.65		5.65	个	4.00	14132.80
6	过路搭板涵 3*5	1.77		1.77	个	1.00	17666.00
7	农沟出水口	5.87		5.87	个	288.00	203.82
8	支撑板	4.65		4.65	个	547.00	85.00
(三)	道路工程	197.38		197.38			
1	新建田间道路宽 4.0m	52.39		52.39	m ²	1596.00	328.26
2	新建田间道路宽 2.5m	34.67		34.67	m ²	1140.00	304.13
3	路面修复	93.79		93.79	m ²	2549.00	367.96
4	单孔管涵	16.53		16.53	座	1.00	165279.95
(四)	土地平整	11.58		11.58	亩	115.76	1000.00
二	独立费用		82.05	82.05			
1	勘察费		5.87	5.87			
2	监理费		26.50	26.50			
3	工程设计费		33.19	33.19			
3.1	基本设计费		28.13	28.13			
3.2	施工图预算编制费		2.81	2.81			
3.3	竣工图编制费		2.25	2.25			
4	招标代理费		2.28	2.28			
4.1	施工招标代理费		2.28	2.28			
5	工程量清单编制费		2.54	2.54			
6	检测费（含灌溉水有效利用测试）		5.00	5.00			
7	竣工测绘费		6.67	6.67			
三	总投资	734.00	82.05	816.05			