



3101151750000409

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕573号

关于川沙新镇平川路（川沙路-川黄路） 新建工程可行性研究报告的批复

上海市浦东新区川沙新镇人民政府：

你镇《关于报批川沙新镇平川路（川沙路-川黄路）新建工程项目可行性研究报告的请示》（浦川新府〔2024〕89号）收悉。经研究，批复如下：

一、为完善地区交通路网和市政基础设施，根据区域控制性详细规划，原则同意平川路（川沙路-川黄路）新建工程可行性研究报告。

二、本项目西起川沙路，东至川黄路，长约0.6公里，规划道路红线宽12米，规划道路等级为城市支路，采用单幅路横断

面布置形式。

三、主要建设内容是：道路工程、桥涵工程、雨污水排管工程，及绿化、照明、信号灯、交通标志标线等附属工程。道路设计荷载为 BZZ-100 型标准轴载，采用沥青混凝土路面结构。桥梁设计荷载为城-B 级。

四、在下阶段工作中，应根据评审意见，结合沿线开发、现状地形、交通组织等，深入研究道路总体设计方案，优化完善道路纵断面、横断面、路基路面、挡墙及交叉口等设计，注重处理好与相邻道路等的衔接。箱涵、公交站点等设置应进一步向有关部门征询落实。

五、原则同意工可报告中提出的新建通城河桥，采用刚接空心板梁上部结构。在下阶段工作中，应根据评审意见，综合考虑道路总体设计、河道蓝线、周边条件等，进一步深入研究桥梁节点设计方案，优化桥跨径布置、桥梁结构方案。

六、排水工程采用雨、污分流的排水体制。下阶段应根据地区规划及排水专项规划，进一步优化完善工程方案，落实雨、污水出路。

七、本项目工程建设总投资 2583 万元，其中建安费 2114 万元，其他费 278 万元，预备费 191 万元。所需资金按照浦东新区城市基础设施配套费有关规定安排。

八、本项目建设工期12个月。

九、本批复有效期24个月。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，严格按照本批复的内容及投资估算控制初步设计，加强项目管理，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

附件： 1. 平川路（川沙路-川黄路）新建工程投资估算表
2. 平川路（川沙路-川黄路）新建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024年6月24日

抄送 新区政府、财政局、建交委、规划资源局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024年6月26日印发

附件 1

平川路（川沙路-川黄路）新建工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	建安费	2114
1	道路工程	912
2	桥涵工程	333
3	排水工程	735
4	附属工程	134
二	其他费	278
1	场地准备费	21
2	前期工作费	21
3	设计费	72
4	施工图预算编制费	7
5	勘察费	17
6	监理费	72
7	建设单位管理费	58
8	交通纠察费	10
三	预备费	191
四	工程建设总投资	2583

附件 2

平川路（川沙路-川黄路）新建工程绩效目标表

项目名称		平川路（川沙路-川黄路）新建工程		
项目投资 （万元）		2583		
政府出资 （万元）		2583		
总体目标		完善区域路网结构，完善市政配套设施建设，推动周边地块开发建设。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程实施长度	0.6 公里
			道路红线宽度	12 米
		质量指标	竣工验收情况	一次验收合格率 100%
			建设达标情况	满足道路设计规范要求
		时效指标	建设工期	12 个月
		成本指标	工程投资控制情况	按批准概算控制
	效益指标	社会效益指标	改善道路通行环境	改善路网通行状况，提高行车舒适性，拓展功能
		可持续影响指标	持续满足道路使用者要求及周围居民要求	持续满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上