



3101153539000854

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕1126号

关于规划十路（沔北路-沈家漕）新建工程 可行性研究报告的批复

上海张江（集团）有限公司：

你单位《关于上报规划十路（沔北路-沈家漕）新建工程可行性研究报告的请示》（沪张江集前〔2024〕85号）收悉。经研究，批复如下：

一、为完善区域交通路网和市政配套设施，促进地区经济与社会发展，原则同意规划十路（沔北路-沈家漕）新建工程可行性研究报告。

二、项目北起沔北路，南至沈家漕，道路全长约0.58公里，规划红线宽度24米，道路等级为城市支路，原则同意工可报告

项目代码：31011513220807320241A3502003

— 1 —

提出的道路横断面按照 2 快 2 慢单幅式断面建设。

三、项目主要建设内容：道路工程、雨污水排管工程、绿化、合杆照明、信号灯、交通标志标线等道路附属设施工程。道路设计荷载为 BZZ-100 型标准轴载，设计速度为 30km/h，路面采用沥青混凝土路面结构。

四、在下阶段工作中，应根据评审意见，结合地区规划、路网规划、专项规划，深化道路总体设计并细化横断面、纵断面、路基路面设计、交叉口渠化等措施方案。综合考虑交通情况、周边地块开发和建设工期等因素，妥善处理好与已建道路、拟建道路与规划道路的衔接，进一步优化道路工程总体方案。完善优化施工期间交通组织方案，避免废弃工程，合理节约工程投资。沿线公交站点设置、交通组织管理等应进一步向有关部门征询落实。

五、关于排水工程：原则同意排水工程采用雨、污分流的排水体制。在下阶段工作中，应根据评审意见，在区域控详规划及排水专业规划基础上，优化深化排水设计方案，落实雨水、污水流向和出路，并处理好与已建、拟建工程的衔接。

六、本项目工程建设总投资为 3725 万元，其中建安费 2799 万元，工程建设其他费 353 万元，预备费 252 万元，前期费 321 万元。所需资金由新区财力安排。

七、本项目属于浦东新区重点区域开发范围的政府投资项目，工程建设、资金拨付、资产登记和后续管理应按照《浦东

新区重点区域开发政府投资项目建设管理实施办法》相关要求执行。项目建设所需资金列入上海市浦东新区建设和交通委员会年度政府投资计划；项目竣工验收后，所形成的各项资产权属单位为上海市浦东新区建设和交通委员会。

八、本项目建设工期 12 个月。

九、本批复有效期 24 个月。

十、请严格按照本批复要求合理控制工程投资，在报审初步设计时，须同步将概算报我委审批。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

附件: 1. 规划十路（沔北路-沈家漕）新建工程投资估算表
2. 规划十路（沔北路-沈家漕）新建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 12 月 23 日

抄送：新区政府、财政局、建交委、规划资源局、生态环境局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 12 月 24 日印发

附件 1

规划十路（沔北路-沈家漕）新建工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	建安费	2799
1	道路工程	1550
2	箱涵工程	108
3	排水工程	669
4	合杆及其他附属工程	472
二	其他费	353
1	三通一平费	28
2	勘察费	22
3	设计前期费	28
4	设计费	94
5	施工图预算编制费	10
6	监理费	92
7	代建管理费	74
8	交通纠察费	5
三	工程预备费	252
四	前期费	321
五	工程建设总投资	3725

附件 2

规划十路（沔北路-沈家漕）新建工程绩效目标表

项目名称		规划十路（沔北路-沈家漕）新建工程		
项目总投资 （万元）		3725 万元		
政府出资 （万元）		3725 万元		
总体目标		完善区域交通路网和市政配套设施，配套沿线地块开发		
绩效 指标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	工程规模	规划红线宽度 24 米，道路全长约 0.58 公里
		质量指标	工程质量	按照城市支路要求质量完成
		时效指标	建设工期	施工周期计划 12 个月
		成本指标	投资控制	按照批准概算控制
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动周边 发展	有利于提升道路通行能力，改善区 域投资环境
		社会效益 指标	改善周边 居民出行	使地块与周边交通联系便捷，方便 周边居民的出行
		生态效益 指标	完善排水 管网	规范区域内雨污水管道，完善排水 体制，减少污染
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	>90%