3101150950000872

主动公开

# 上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2023〕1208号

## 关于华润路（邹平路西侧-杨高南路）新建工程可行性研究报告的批复

上海市浦东新区建设和交通委员会:

你委《关于报送华润路（邹平路西侧-杨高南路）新建工程可行性研究报告的函》（浦建委综规〔2023〕110号）收悉。经研究，批复如下:

一、为完善区域路网，配合周边地块开发建设，根据区域控制性详细规划，原则同意华润路（邹平路西侧-杨高南路）新建工程可行性研究报告。

二、项目西起邹平路西侧，东至杨高南路，道路全长约0.62公里，规划红线宽度20米，道路等级为城市支路，原则同意道

路横断面按2快2慢布置。下阶段根据交通需求、地块规划、绿化率要求等因素对横断面布置进一步优化。

三、项目主要建设内容：道路工程、排水工程、绿化、照明、合杆、交通设施等附属工程，以及前期补偿工作。道路设计荷载为BZZ-100型标准轴载，设计速度为20km/h，车行道采用沥青混凝土路面结构。

四、在下阶段工作中，应根据评审意见，结合地区规划、路网规划、专项规划，深化道路总体设计并细化横断面、纵断面、路基路面设计、交叉口渠化等措施方案。综合考虑交通情况、周边地块、绿化搬迁和建设工期等因素，妥善处理好与已建道路、拟建道路的衔接，进一步优化道路工程总体方案。完善优化施工期间交通组织方案，避免废弃工程，合理节约工程投资。沿线公交站点设置等应进一步向有关部门征询落实。

五、原则同意排水工程采用雨、污分流的排水体制。在下阶段工作中，应根据评审意见，在区域控详规划及排水专项规划基础上，优化深化排水设计方案，落实雨水、污水流向和出路，并处理好与已建、拟建工程的衔接。

六、根据项目房屋土地权属调查报告，结合现状情况，本项目前期工作主要包括：收回国有土地18.07亩；以及实施绿化搬迁等工作。

七、本项目总投资为3703万元，其中工程费3309万元（建

安费2794万元，其他费357万元，预备费158万元）；前期费394万元（土地补偿费323万元，绿化搬迁费48万元，其他费4万元，不可预见费19万元），所需资金由新区财力安排。

八、本项目建设工期9个月。

九、本批复有效期24个月。

十、请严格按照本批复要求合理控制工程投资，在报审初步设计时，须同步将概算报我委审批。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

附件：1. 华润路（邹平路西侧-杨高南路）新建工程投资估算表

2. 华润路（邹平路西侧-杨高南路）新建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2023年12月22日

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、生态环境局、审计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室　2023年12月28日印发

附件 1

# 华润路（邹平路西侧–杨高南路）新建工程投资估算表

| 序号 | 名称 | 金额（万元） |
|---|---|---|
| **一** | **建安费** | **2794** |
| 1 | 道路工程 | 1084 |
| 2 | 排水工程 | 1225 |
| 3 | 附属工程 | 485 |
| **二** | **其他费** | **357** |
| 1 | 三通一平费 | 28 |
| 2 | 勘察费 | 22 |
| 3 | 前期工作费 | 28 |
| 4 | 设计费 | 94 |
| 5 | 施工图预算编制费 | 9 |
| 6 | 监理费 | 92 |
| 7 | 代建管理费 | 74 |
| 8 | 交通纠察费 | 10 |
| **三** | **预备费** | **158** |
| **四** | **前期费** | **394** |
| 1 | 土地补偿费 | 323 |
| 2 | 绿化搬迁费 | 48 |
| 3 | 其他费 | 4 |
| 4 | 不可预见费 | 19 |
| **五** | **建设项目总投资** | **3703** |

附件 2

# 华润路（邹平路西侧-杨高南路）新建工程绩效目标表

| 项目名称 | | 华润路（邹平路西侧-杨高南路）新建工程 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目总投资（万元） | | 3703 | | |
| 政府出资（万元） | | 3703 | | |
| 总体目标 | | 完善区域路网，改善周边环境，完善市政配套设施。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施长度 | 约 0.62 公里 |
| | | | 红线宽度 | 20 米 |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 满足道路设计规范要求，一次验收合格率 100% |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 合同工期内及时完成 |
| | | 成本指标 | 投资控制 | 按批准概算控制 |
| | 绩效指标 | 经济效益指标 | 提高区域道路通行能力 | 节约油耗 |
| | | 社会效益指标 | 提高路网使用效率，改善沿线市政市容面貌 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | 规范雨污水排放 | 减少污染 |
| | | 可持续影响指标 | 满足道路使用者及周围居民的要求 | 持续满足 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥90% |