



3101151666000188

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕327号

关于外环运河（现状曹家沟-龙东大道） 河道建设工程可行性研究报告的批复

上海市浦东新区生态环境局：

你局《关于报送外环运河（现状曹家沟-龙东大道）河道建设工程可行性研究报告的函》（浦环基建〔2023〕64号）收悉。经研究，批复如下：

一、为提高地区防汛排涝能力，满足水资源调度需要，根据新区河道蓝线专项规划及区域控制性详细规划等，原则同意外环运河（现状曹家沟-龙东大道）河道建设工程可行性研究报告。

二、本项目北起现状曹家沟，南至龙东大道，长约1.8公里，为规划主干河道，河口宽按规划蓝线53米实施，两侧陆域控制

带结合现状因地制宜按 6 米布置防汛通道和绿化。

三、主要建设内容是：河道开挖与疏拓工程、护岸工程、桥涵工程、防汛通道、绿化工程及相关附属工程，以及征地动迁、管线和绿化搬迁等前期工作。项目建设标准：工程等别Ⅲ等，主体建筑物 3 级，抗震设防烈度 7 度。

四、在下阶段工作中，应根据评估意见，结合地区规划、现状地形、生态景观等，优化河道总体设计方案，注重处理好与周边河道、绿地等的衔接，研究优化断面布置及护岸结构型式，进一步论证桥梁建设必要性；陆域控制带结合周边现状情况，合理安排防汛通道等布置；做好土方平衡工作，减少土方外运，合理控制投资。

五、根据项目房屋土地权属调查报告，结合现状情况，本项目前期工作是：征收及收回土地约 188.1 亩，其中集体土地约 56.25 亩，国有土地约 131.85 亩；补偿居住房屋约 38 产，补偿非居住房屋，以及实施管线和绿化搬迁工作。

六、本项目总投资 54121 万元，其中工程建设费 17473 万元（建安费 14540 万元，其他费 1639 万元，工程预备费 1294 万元），前期费 36648 万元（征地动迁费 26370 万元，管线搬迁费 8082 万元，其他及不可预见费 2196 万元）。所需资金中，工程建设费 17473 万元，由新区财力安排；前期费 36648 万元，在沿线地块开发成本中平衡。

七、本项目由你局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

八、本项目建设工期 18 个月。

九、本批复有效期 24 个月。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，严格按照本批复的内容及投资估算控制初步设计，加强项目管理，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

- 附件：1. 外环运河（现状曹家沟-龙东大道）河道建设工程
投资估算表
2. 外环运河（现状曹家沟-龙东大道）河道建设工程
绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 4 月 8 日

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 4 月 8 日印发

附件 1

外环运河（现状曹家沟-龙东大道）河道建设工程 投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	工程建设费	17473
1	建安费	14540
1.1	土方工程	6288
1.2	护岸工程	3414
1.3	桥涵工程	2621
1.4	防汛通道及绿化工程	691
1.5	临时及附属工程	1526
2	其他费	1639
2.1	场地准备费	146
2.2	前期工作费	146
2.3	设计费	444
2.4	施工图预算编制费	44
2.5	勘察费	121
2.6	监理费	371
2.7	建设管理费	277
2.8	监测费	90
3	工程预备费	1294
二	前期费	36648
1	征地动迁费	26370
2	管线搬迁费	8082
3	服务及管理费	451
4	不可预见费	1745
三	总投资	54121

附件 2

外环运河（现状曹家沟-龙东大道）河道建设工程 绩效目标表

项目名称		外环运河（现状曹家沟-龙东大道）河道建设工程		
项目总投资 （万元）		54121		
总体目标		提高河网排蓄水能力，保障区域防洪除涝安全，改善水生态环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程规模	长约 1.8 公里，河口宽 53 米，两侧陆域控制带 6 米。
		质量指标	工程质量	20 年一遇治涝标准
		时效指标	建设工期	18 个月
		成本指标	项目总投资	按批准概算控制
	效益指标	社会效益和可持续影响指标	改善区域水环境和人居环境	提高区域调蓄水面积，加强河网调蓄、排水能力，减轻沿线区域排涝压力；改善水质，提升周边环境质量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上