



3101152946000097

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕151号

关于云绵路（涵林路-浦星公路）新建工程 可行性研究报告的批复

上海市浦东新区建设和交通委员会：

你委《关于报送云绵路（涵林路-浦星公路）新建工程可行性研究报告的函》（浦建委综规〔2023〕127号）收悉。经研究，批复如下：

一、为完善三林环外区域市政路网，配合机场联络线三林南站建设，原则同意云绵路（涵林路-浦星公路）新建工程可行性研究报告。

二、项目西起涵林路，东至浦星公路，道路全长约 1.1 公里，

规划红线宽度 20-30 米，道路等级为城市支路，原则同意工可报告提出的涵林路至福柯路段道路横断面按照 4 快 2 慢单幅式断面布置，福柯路至林德路段道路横断面按照 3 快 2 慢单幅式断面布置，局部横断面根据实际用地情况因地制宜建设。

三、项目主要建设内容: 道路工程、排水工程和绿化、照明、信号灯、交通标志标线等道路附属设施工程，以及前期征收动拆迁工程等。道路设计荷载为 BZZ-100 型标准轴载，设计速度为 30 公里/小时，路面采用沥青混凝土路面结构。

四、在下阶段工作中，应根据评审意见，结合路网专项规划，区域控详规划、其他专项规划等，深化道路总体设计并细化横断面、纵断面、路基路面设计、交叉口渠化等措施方案。综合考虑交通情况、周边地块、管线搬迁和建设工期等因素，妥善处理好与已建道路、拟建道路与规划道路的衔接，进一步优化道路工程总体方案。完善优化施工期间交通组织方案，避免废弃工程，合理节约工程投资。沿线公交站点设置、交通组织管理等应进一步向有关部门征询落实。

五、关于排水工程: 原则同意排水工程采用雨、污分流的排水体制。在下阶段工作中，应根据评审意见，在排水专业规划基础上，优化深化排水设计方案，落实雨水、污水流向和出路，并处理好与已建、拟建工程的衔接。

六、关于前期动迁工作: 本项目用地范围和工程实施范围一致, 根据土地勘测定界报告, 总共需要征收土地约 42.44 亩, 其中集体土地 22.52 亩 (农用地 12.74 亩、集体建设用地 9.06 亩、未利用地 0.72 亩), 国有土地 19.92 亩 (全部为国有建设用地); 以及搬迁市政管线和绿化等设施。

七、本项目总投资为 9329 万元, 其中工程投资 6713 万元 (建安费 5393 万元, 工程其他费 823 万元, 预备费 497 万元); 前期费用 2616 万元 (征地与土地补偿费 769 万元, 市政管线及绿化搬迁费 1703 万元, 其他费 19 万元, 不可预见费 125 万元) 所需费用中, 林德路工程费用 (453 万元) 按照浦东新区城市基础设施配套有关要求安排, 其余部分由新区财力安排。

八、本项目建设工期 12 个月。

九、本批复有效期 24 个月。

十、请严格按照本批复要求合理控制工程投资, 在报审初步设计时, 须同步将概算报我委审批。

接文后, 请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作, 确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

- 附件：1. 云绵路（涵林路-浦星公路）新建工程投资估算表
2. 云绵路（涵林路-浦星公路）新建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 2 月 18 日

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、生态环境局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 2 月 19 日印发

附件 1

云绵路（涵林路-浦星公路）新建工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	建安费	5393
1	道路工程	2463
(1)	云绵路	2223
(2)	林德路	240
2	排水工程	2521
(1)	云绵路	2424
(2)	林德路	97
3	附属工程	409
(1)	云绵路	382
(2)	林德路	27
二	其他费	823
1	三通一平费	54
2	勘察费	43
3	设计前期费	54
4	设计费	171
5	施工图预算编制费	17
6	监理费	155
7	代建管理费	124
8	交通纠察费	5
9	地铁监护费	100
10	管线监护费	100
三	工程预备费	497
四	前期费	2616
1	征地与土地补偿费	769
2	市政管线及绿化搬迁费	1703
3	其他费	19
4	不可预见费	125
五	建设项目总投资	9329

附件 2

云绵路（涵林路-浦星公路）新建工程绩效目标表

项目名称		云绵路（涵林路-浦星公路）新建工程		
项目总投资 （万元）		9329		
政府出资 （万元）		9329		
总体目标		为完善三林环外区域市政路网，配合机场联络线三林南站建设		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	工程规模	规划红线宽度 20-30 米，道路全长 约 1.1 公里
		质量指标	工程质量	按照城市支路标准实施
		时效指标	建设工期	施工周期计划 12 个月
		成本指标	投资控制	按照批准概算控制
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边 发展	有利于提升道路通行能力，满足区 域开发建设
		社会效益 指标	改善周边 居民出行	提高路网通行效率，改善市政市容 面貌
		生态效益 指标	完善排水 管网	规范区域内雨污水管道，完善排水 体制，减少污染
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	>90%