3101154598000219

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2025〕383号

关于祝家港路（周园路–周达路）新建道路工程可行性研究报告的批复

上海浦东新区周浦镇人民政府:

你单位《关于祝家港路（周园路–周达路）新建道路工程项目可行性研究报告的请示》（周府〔2024〕186号）收悉。经研究，批复如下:

一、为完善区域交通路网和市政配套设施，促进地区经济与社会发展，原则同意祝家港路（周园路-周达路）新建道路工程可行性研究报告。

二、项目西起周园路，东至周达路，道路全长约0.35公里，

规划红线宽度24米，道路等级为城市支路，原则同意工可报告提出的道路横断面按照2快2慢单幅式断面建设。

三、项目主要建设内容：道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程、绿化、照明、信号灯、交通标志标线等道路附属设施工程。道路设计荷载为BZZ-100型标准轴载，设计速度为30km/h，路面采用沥青混凝土路面结构。

四、在下阶段工作中，应根据评审意见，结合地区规划、路网规划、专项规划，深化道路总体设计并细化横断面、纵断面、路基路面设计、交叉口渠化等措施方案。综合考虑交通情况、周边地块开发和建设工期等因素，妥善处理好与已建道路、拟建道路与规划道路的衔接，进一步优化道路工程总体方案。完善优化施工期间交通组织方案，避免废弃工程，合理节约工程投资。沿线公交站点设置、交通组织管理等应进一步向有关部门征询落实。

五、关于排水工程：原则同意排水工程采用雨、污分流的排水体制。在下阶段工作中，应根据评审意见，在区域控详规划及排水专业规划基础上，优化深化排水设计方案，落实雨水、污水流向和出路，并处理好与已建、拟建工程的衔接。

六、本项目工程建设总投资为3734万元，其中建安费3069万元，工程建设其他费388万元，预备费277万元。所需资金按照浦东新区城市基础设施配套费有关规定安排。

七、本项目建设工期12个月。

八、本批复有效期24个月。

九、请严格按照本批复要求合理控制工程投资，在报审初步设计时，须同步将概算报我委审批。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

附件：1. 祝家港路（周园路-周达路）新建道路工程投资估表

2. 祝家港路（周园路-周达路）新建道路工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2025年4月30日

附件 1

祝家港路（周园路–周达路）新建道路工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	**建安费**	**3069**
1	道路工程	1392
2	桥梁工程	889
3	排水工程	659
4	附属工程	129
二	**其他费**	**388**
1	三通一平费	30
2	勘察费	25
3	设计前期费	30
4	设计费	103
5	施工图预算编制费	10
6	监理费	100
7	代建管理费	80
8	交通纠察费	10
三	**工程预备费**	**277**
四	**工程建设总投资**	**3734**

附件 2

祝家港路（周园路–周达路）新建道路工程绩效目标表

项目名称		祝家港路（周园路-周达路）新建道路工程		
项目总投资（万元）		3734 万元		
政府出资（万元）		3734 万元		
总体目标		完善区域交通路网和市政配套设施，配套两侧地块开发		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程规模	规划红线宽度 24 米，道路全长约 0.35 公里
		质量指标	工程质量	按照城市支路要求质量完成
		时效指标	建设工期	施工周期计划 12 个月
		成本指标	投资控制	按照批准概算控制
	效益指标	经济效益指标	带动周边发展	有利于提升道路通行能力，改善区域投资环境
		社会效益指标	改善周边居民出行	使地块与周边交通联系便捷，方便周边居民的出行
		生态效益指标	完善排水管网	规范区域内雨污水管道，完善排水体制，减少污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%

抄送：新区政府、财政局、建交委、规划资源局、生态环境局、审计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室　2025 年 4 月 30 日印发