



3101151459000294

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2025〕475号

关于同康路（兆微路-华夏东路）道路 新建工程可行性研究报告的批复

上海张江（集团）有限公司：

你司《关于上报同康路（兆微路-华夏东路）道路新建工程可行性研究报告的请示》（沪张江集前〔2023〕86号）收悉。经研究，批复如下：

一、为完善区域路网，根据区域控制性详细规划，原则同意同康路（兆微路-华夏东路）道路新建工程可行性研究报告。

二、实施范围为：北起兆微路，南至华夏东路，道路全长约0.14公里（以实测为准），规划红线宽20米，规划道路等级为

城市支路，原则同意道路横断面按 2 快 2 慢布置。下阶段结合交通组织、沿线用地需求、交通流量预测结果等进一步细化道路平面布置。

三、主要建设内容是：道路工程、排水工程与绿化、照明、交通标志标线等附属工程，以及前期补偿工作。设计车速为 30 公里/小时，路面设计荷载为 BZZ-100 标准轴载，车行道采用沥青混凝土路面结构。

四、在下阶段工作中，应根据评审意见，结合沿线开发、现状地形等，深入研究道路总体设计方案，进一步优化完善道路纵断面、横断面、路基路面及交叉口等设计，注重处理好与相邻道路等的衔接。公交站点等设置应进一步向有关部门征询落实。

五、排水工程采用雨、污分流的排水体制。在下阶段工作中，应根据地区规划及排水专项规划，进一步优化完善工程方案，落实雨、污水出路。

六、根据房屋土地权属调查报告，结合现状情况，本项目前期工作主要是：收回国有土地约 5.2 亩；实施管线绿化搬迁。

七、本项目总投资 1569 万元，其中工程费 1216 万元（建安费 1019 万元，其他费 139 万元，预备费 58 万元），前期费 353 万元（管线绿化搬迁费 332 万元，其他费 4 万元，不可预见费 17 万元）。所需资金由新区财力安排。

八、本项目属于浦东新区重点区域开发范围的政府投资项目，

工程建设、资金拨付、资产登记和后续管理应按照《浦东新区重点区域开发政府投资项目建设管理实施办法》相关要求执行。所需资金列入上海市浦东新区建设和交通委员会年度政府投资计划；项目竣工验收后，所形成的各项资产权属单位为上海市浦东新区建设和交通委员会。

九、本项目建设工期 12 个月。

十、本批复有效期 24 个月。

十一、请严格按照本批复的内容及投资估算控制初步设计。在报审初步设计时，须同步将概算报我委审批。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

附件： 1. 同康路（兆微路-华夏东路）道路新建工程投资估算表
2. 同康路（兆微路-华夏东路）道路新建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2025 年 6 月 4 日

附件 1

同康路（兆微路-华夏东路）道路新建工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	建安费	1019
1	道路工程	202
2	排水工程	747
3	附属工程	70
二	其他费	139
1	三通一平费	10
2	勘察费	8
3	前期工作费	10
4	设计费	36
5	施工图预算编制费	4
6	监理费	36
7	代建管理费	30
8	交通纠察费	5
三	预备费	58
四	前期费	353
1	管线绿化搬迁费	332
2	其他费	4
3	不可预见费	17
五	总投资	1569

附件 2

同康路（兆微路-华夏东路）道路新建工程绩效目标表

项目名称		同康路（兆微路-华夏东路）道路新建工程		
项目总投资 （万元）		1569		
政府出资 （万元）		1569		
总体目标		完善区域路网，改善周边环境，完善市政配套设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施长度	约 0.14 公里
			红线宽度	20 米
		质量指标	工程质量	满足道路设计规范要求，一次验收合格率 100%
		时效指标	完成及时性	合同工期内及时完成
		成本指标	投资控制	按批准概算控制
	绩效指标	经济效益指标	提高区域道路通行能力	节约油耗
		社会效益指标	提高路网使用效率，改善沿线市政市容面貌	有效提高
		生态效益指标	规范雨污水排放	减少污染
		可持续影响指标	满足道路使用者及周围居民的要求	持续满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、生态环境局、建交委、审计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2025 年 6 月 4 日印发
