

浦东新区高东镇人民政府文件

浦高东府（2022）2 号

关于实施高东镇 2022 年生态清洁小流域 河道综合整治工程的请示

浦东新区水务局：

根据上海市河长制办公室《上海市生态清洁小流域建设总体方案》及浦东新区生态环境局《关于推进生态清洁小流域建设的工作安排》，结合我镇实际，拟实施高东镇 2022 年生态清洁小流域河道综合整治工程，具体如下：

一、实施依据

《上海市生态清洁小流域建设总体方案》及区委、区政府相关工作部署。

二、实施范围

高东集镇地区，涉及河道主要有：老界浜、高东芦九沟等 12 条段河道，总长度约 3.7 公里。

三、主要内容

河道清淤、新建桥梁等沟通水系、新建护岸、景观绿化及底泥检测、水质检测等附属工程。

四、设计标准

(一) 工程等级及建筑物级别。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL25-2017) 和《城市防洪工程设计规范》

(GB/T50805-2012) 的有关条款, 确定本次河道整治工程为 III 等工程, 主要建筑物级别为 3 级水工建筑物, 临时建筑物均为 5 级水工建筑物。

(二) 除涝标准。根据《上海市城市防洪排水规划》中的上海市城市区域除涝标准, 浦东新区位于上海市水利分片治理的浦东片, 除涝标准采用 1963 年 9 月雨型相当于三十年一遇最大 24 小时面雨量 223.2mm。

(三) 抗震标准。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015) 和《水工建筑物抗震设计规范》(GB51247-2018), 本工程抗震标准按地震烈度 7 度设防。

(四) 水质标准。按《生态清洁小流域建设技术导则》中美丽乡村型生态清洁小流域水质评价, 高东镇小流域区域水质指标值为 IV 类。

(五) 底泥消纳处置。底泥监测按照《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》执行。

五、资金安排

项目资金由区、镇两级财政出资，初步总投资估算为 4506.74 万元。

以上妥否，请示。

附件：高东镇 2022 年生态清洁小流域河道综合整治工程
总投资估算表

上海市浦东新区高东镇人民政府

2022 年 1 月 14 日

高东镇人民政府办公室

2022 年 1 月 17 日印发

附件

高东镇 2022 年生态清洁小流域河道综合整治 工程总投资估算表

序号	项目内容	费率	合计（万元）
一	工程费用		3955.00
二	独立费用		551.74
1	管线、绿化搬迁，底泥检测，水质监测，物探及相关测量等	5.0000%	197.75
2	施工监理费	3.0855%	122.03
3	工程勘察费	0.8000%	31.64
4	工程设计费	3.8685%	153.00
4.1	基本设计费	3.2784%	129.66
4.2	施工图预算编制费	0.3279%	12.97
4.3	竣工图编制费	0.2622%	10.37
5	评审费		5.00
6	工程量清单、标底编制费	0.2979%	11.78
7	施工招标代理费	0.2569%	10.16
8	监理招标代理费	0.0893%	3.53
9	设计招标代理费	0.0910%	3.60
10	河道第三方检测费		1.24
11	可行性研究费	0.3037%	12.01
三	总投资		4506.74