



3101155840000586

主动公开

# 上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕786号

## 关于张家浜（虹盛路-川沙路、规划中横港-东川公路）河道建设工程可行性研究报告的批复

上海市浦东新区生态环境局：

你局《关于报送张家浜（虹盛路-川沙路、规划中横港-东川公路）河道建设工程可行性研究报告的函》（浦环基建〔2024〕66号）收悉。经研究，批复如下：

一、为提高地区防汛排涝能力，满足水资源调度需要，根据新区河道蓝线专项规划、区域控制性详细规划、以及唐镇、曹路镇郊野单元（村庄）规划，原则同意张家浜（虹盛路-川沙路、规划中横港-东川公路）河道建设工程可行性研究报告。

二、本项目包括东西两段，其中，西段西起虹盛路，东至川沙路；东段西起规划中横港，东至东川公路。总长约 1.34 公里，为规划主干河道，河口按规划 63-83 米实施，两侧陆域控制带因地制宜按 0-24 米布置防汛通道及绿化。

三、主要建设内容是：河道开挖与疏拓工程、护岸工程、防汛通道、绿化工程及相关附属工程，以及征地动迁、管线和绿化搬迁等前期工作。项目建设标准：工程等别Ⅲ等，主体建筑物 3 级，抗震设防烈度 7 度。

四、在下阶段工作中，应根据评估意见，结合地区规划、现状地形、生态景观等，优化河道总体设计方案，注重处理好与周边河道、绿地等的衔接，研究优化断面布置及护岸结构型式；陆域控制带结合周边现状情况，合理安排防汛通道等布置；做好土方平衡工作，减少土方外运，合理控制投资。

五、根据项目房屋土地权属调查报告，结合现状情况，本项目前期工作是：征收及收回土地约 185.54 亩，其中集体土地约 115.42 亩，国有土地 70.12 亩；补偿居住房屋约 146 产，补偿非居住房屋，以及实施管线和绿化搬迁工作。

六、本项目总投资 91077 万元，其中工程建设费 8792 万元（建安费 7306 万元，其他费 835 万元，工程预备费 651 万元），前期费 82285 万元（征地动迁费 70131 万元，管线绿化搬迁费 7123 万元，其他及不可预见费 5031 万元）。所需资金由新区财力安排。

七、本项目由你局基建项目和资产管理事务中心负责实施。

八、本项目建设工期 8 个月。

九、本批复有效期 24 个月。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，严格按照本批复的内容及投资估算控制初步设计，加强项目管理，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

- 附件：1. 张家浜（虹盛路-川沙路、规划中横港-东川公路）  
河道建设工程投资估算表
2. 张家浜（虹盛路-川沙路、规划中横港-东川公路）  
河道建设工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 9 月 2 日

---

抄送：新区政府、财政局、规划资源局、审计局、统计局。

---

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室      2024 年 9 月 2 日印发

---

## 附件 1

## 张家浜（虹盛路-川沙路、规划中横港-东川公路） 河道建设工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	工程建设费	8792
1	建安费	7306
1.1	土方工程	5129
1.2	护岸工程	1629
1.3	防汛通道及绿化工程	434
1.4	临时及附属工程	114
2	其他费	835
2.1	场地准备费	73
2.2	前期工作费	103
2.3	设计费	209
2.4	施工图预算编制费	21
2.5	勘察费	59
2.6	监理费	202
2.7	建设管理费	153
2.8	监测费	15
3	工程预备费	651
二	前期费	82285
1	征地动迁费	70131
2	管线绿化搬迁费	7123
3	服务及管理费	1113
4	不可预见费	3918
三	总投资	91077

## 附件 2

## 张家浜（虹盛路-川沙路、规划中横港-东川公路） 河道建设工程绩效目标表

项目名称		张家浜（虹盛路-川沙路、规划中横港-东川公路）河道建设工程		
项目总投资 （万元）		91077		
政府出资 （万元）		91077		
总体目标		提高河网排蓄水能力，保障区域防洪除涝安全，改善水生态环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	工程规模	长约 1.34 公里，为规划主干河道，河口宽 63-82 米，两侧陆域控制带 0-24 米。
		质量指标	工程质量	外环线以西 20 年一遇治涝标准，外环线以东 30 年一遇治涝标准
		时效指标	建设工期	8 个月
		成本指标	项目总投资	按批准概算控制
	效益 指标	社会效益和可持续影响指标	改善区域水环境和人居环境	提高区域调蓄水面积，加强河网调蓄、排水能力，减轻沿线区域排涝压力；改善水质，提升周边环境质量。
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上