



3101154400000864

主动公开

上海市浦东新区发展和改革委员会文件

沪浦发改城〔2024〕1144号

关于民夏路（川沙路-规划路）新建工程 可行性研究报告的批复

上海市浦东新区曹路镇人民政府：

你镇《关于曹路镇民夏路（川沙路-规划路）新建工程可行性研究报告的请示》（浦曹府〔2024〕104号）收悉。经研究，现批复如下：

一、为配合曹路保障房基地建设，完善地区市政配套路网，原则同意民夏路（川沙路-规划路）新建工程可行性研究报告。

二、项目西起川沙路，东至规划路，道路全长约0.28公里，规划红线宽度18米，道路等级为城市支路，原则同意工可报告提出的道路横断面按照2快2慢单幅式断面建设，局部横断面根

据实际用地情况因地制宜布置。

三、项目主要建设内容: 道路工程、排水工程、绿化、照明、信号灯、交通标志标线等附属设施工程。道路设计荷载为 BZZ-100 型标准轴载, 设计速度为 30 公里/小时, 路面采用沥青混凝土路面结构。

四、在下阶段工作中, 应根据评审意见, 结合区域控详规划、路网系统规划、其他专业规划等, 深化道路总体设计并细化横断面、纵断面、路基路面设计、交叉口渠化等措施方案。综合考虑交通情况、周边地块、管线搬迁和建设工期等因素, 妥善处理好与已建道路、拟建道路与规划道路的衔接, 进一步优化道路工程总体方案。完善优化施工期间交通组织方案, 避免废弃工程, 合理节约工程投资。沿线公交站点设置、交通组织管理等应进一步向有关部门征询落实。

五、关于排水工程: 原则同意排水工程采用雨、污分流的排水体制。在下阶段工作中, 应根据评审意见, 在区域控详规划及排水专业规划基础上, 优化深化排水设计方案, 落实雨水、污水流向和出路, 并处理好与已建、拟建工程的衔接。

六、本项目总投资为 1076 万元, 其中工程投资 935 万元(建安费 765 万元, 工程其他费 101 万元, 预备费 69 万元), 前期费用 141 万元(征地及土地补偿费 133 万元, 其他服务及管理费 1 万元, 不可预见费 7 万元), 所需资金由你镇镇级财力承担。

七、本项目建设工期 9 个月。

八、本批复有效期 24 个月。

九、请严格按照本批复要求合理控制工程投资，在报审初步设计时，须同步将概算报我委审批。

接文后，请严格按照《政府投资条例》的规定开展后续各项工作，确保项目依法合规有序实施。

特此批复。

附件：1. 民夏路（川沙路-规划路）新建工程投资估算表
2. 民夏路（川沙路-规划路）新建工程绩效目标表

上海市浦东新区发展和改革委员会

2024 年 12 月 31 日

附件 1

民夏路（川沙路-规划路）新建工程投资估算表

序号	名称	金额（万元）
一	建安费	765
1	道路工程	294
2	排水工程	382
3	附属工程	89
二	工程其他费	101
1	三通一平费	8
2	勘察费	6
3	设计前期费	8
4	设计费	27
5	施工图预算编制费	3
6	监理费	27
7	代建管理费	22
三	工程预备费	69
四	前期费	141
1	征地及土地补偿费	133
2	其他服务及管理费	1
3	不可预见费	7
五	项目总投资	1076

附件 2

民夏路（川沙路-规划路）新建工程绩效目标表

项目名称		民夏路（川沙路-规划路）新建工程		
项目总投资 （万元）		1076		
政府出资 （万元）		1076		
总体目标		配合曹路保障房基地建设，完善地区市政配套路网。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	工程规模	规划红线宽度 18 米，道路全长约 0.28 公里
		质量指标	工程质量	按照城市支路要求质量完成
		时效指标	建设工期	施工周期计划 9 个月
		成本指标	投资控制	按照批准概算控制
	效益 指标	经济效益 指标	带动周边 发展	有利于提升道路通行能力，满足区 域开发建设
		社会效益 指标	改善周边 居民出行	改善市政市容面貌，方便周边居民 的出行
		生态效益 指标	完善排水 管网	规范区域内雨污水排放，减少污染
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	>90%

抄送：新区政府、财政局、建交委、规划资源局、生态环境局、审
计局、统计局。

上海市浦东新区发展和改革委员会办公室 2024 年 12 月 31 日印发